

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hala Černošice provedení nových sloupů a základových patek

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala Černošice provedení nových sloupů a základových patek

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hala Černošice provedení nových sloupů a základových patek

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000		0,00
výkop k patkám pro možnost vybourání a montáž nových patek							
4					4,000		
Součet					4,000		
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,000		0,00
3	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	40,000		0,00

2 - Zakládání

0,00

4	K	222000001	Nadbetonování stávajících patek pro zesílení základové konstrukce	m	-4,068		0,00
5	K	275 35-1215.R00	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,650		0,00
bednění základových patek pod nové sloupy							
(2,175+1,650)*4*0,5					7,650		
Součet					7,650		
6	K	275 35-1216.R00	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	7,650		0,00
odbednění základových patek pod nové sloupy							
(2,175+1,650)*4*0,5					7,650		
Součet					7,650		
7	K	275 36-1721.R00	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,963		0,00
dle výkaz výztuže pro obě patky							
963,30*0,001					0,963		
Součet					0,963		
8	K	275323511	Základové patky ze ŽB tř. B 30	m3	3,589		0,00
základové patky							
0,50*2,175*1,65*2					3,589		
Součet					3,589		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9	K	311 35-1721.R00	Výztuž nadzákladových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,501		0,00
výztuž sloupů dle výpisu							
dle PD z celkového výpisu výztuže							
1501,20*0,001					1,501		
Součet					1,501		
10	K	330 32-1411.R00	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 XO, XC bez výztuže	m3	6,360		0,00
náhrada							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

C02
0,525*0,60*8,25 2,599
dobetonování k smykové zarážce
0,55*0,25*5,75 0,791
C03
0,525*0,60*8,25 2,599
dobetonování k smykové zarážce
0,55*0,25*2,70 0,371
Součet 6,360

11	K	331 35-1101.RT1	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	46,421		0,00
----	---	-----------------	--	----	--------	--	------

náhrada
C02
(0,525*2+0,60*2)*8,25 18,563
dobetonování k smykové zarážce
0,55*5,75*2 6,325
C03
(0,525*2+0,60*2)*8,25 18,563
dobetonování k smykové zarážce
0,55*2,70*2 2,970
Součet 46,421

12	K	331 35-1102.R00	Odstanění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	46,421		0,00
----	---	-----------------	--	----	--------	--	------

náhrada
C02
(0,525*2+0,60*2)*8,25 18,563
dobetonování k smykové zarážce
0,55*5,75*2 6,325
C03
(0,525*2+0,60*2)*8,25 18,563
dobetonování k smykové zarážce
0,55*2,70*2 2,970
Součet 46,421

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

13	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,094		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

ocelové převázky U 160 dl 1,25 m 4 X
1,25*4*18,80*0,001 0,094
Součet 0,094

14	M	130108220	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,099		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

specifikace materiálu
ocelové převázky U 160 dl 1,25 m 4 X
1,25*4*18,80*0,001*1,05 0,099
Součet 0,099

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

15	K	623131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	2,013		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

spoj stěn
(2,50+5,55)*0,25 2,013
Součet 2,013

16	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	4,000		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

pokladní beton pod patky

4

4,000

Součet

4,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

17	K	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus	1,000		0,00
18	K	946112218	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		0,00
19	K	946113818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 8,6 m	kus	1,000		0,00
20	K	953241515.x2	Osazení smykových dilatačních trnů typ pro vysoká zatížení	kus	7,000		0,00

C02

3

3,000

C03

4

4,000

Součet

7,000

21	K	973042441	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	7,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

Stěna C02

3

3,000

Stěna C03

4

4,000

Součet

7,000

22	K	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	kpl.	1,000		0,00
23	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	6,487		0,00

bourání ŽB patek pod sloupy

0,62*2,20*1,80*2

4,910

ruční odbourání zhlaví ŽB sloupů pro obnažení výztuže

1,577

1,577

Součet

6,487

24	K	9979999x1	demontáž železobetonových konstrukcí vč. použití jeřábu s odvozem a uložením na skládku	kpl.	1,000		0,00
----	---	-----------	---	------	-------	--	------

997 - Přesun sutě

0,00

25	K	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,040		0,00
26	K	979 08-2119.R00	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	224,560		0,00
27	K	979 99-0101.R00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,040		0,00
28	K	997 08-6112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,040		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

29	K	998 02-2021.R00	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	35,492		0,00
----	---	-----------------	--	---	--------	--	------