


Příčný řez




KONSTRUKCE VOZOVKY

Asfaltový beton střednězrný	ACO 11+	- 40 mm
Asfaltový beton hrubý	ACO 16+	- 60 mm
Obalované kamenivo	ACP 16	- 50 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	- 170 mm
Štěrkodrt'	ŠDA	- 250 mm
Celkem		570 mm

Dobřichovice

Pohled



SO 06 - zastávka Černošice, Kladenská, směr Dobřichovice

M 1:50

Příloha č. F.2.