




ŘEZOPOHLED A-A'



ŘEZOPOHLED B-B'



ŘEZOPOHLED C-C'



ŘEZOPOHLED D-D'

POVRCHY STĚN:

- S.01 KERAMICKÝ OBKLAD, 10x10CM, BARVA ČERVENÁ, RAL0304060
- S.02 KERAMICKÝ OBKLAD, 20x20CM, BARVA BILÁ, WHITE
- S.03 OMYVATELNÁ BARVA, ŠEDÁ RAL XXX
- S.04 OMYVATELNÁ BARVA, BILÁ RAL XXX
- S.05 BARVA, ŠEDÁ RAL XXX
- S.06 BARVA, ŠEDÁ RAL XXX
- S.07 KORKOVÁ PLOCHA, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ, 6190x2750MM, ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- S.08 NEREZOVÝ OBKLAD STĚNY, 4,6M2, ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

SKLADBA PODHLEDŮ:

- P1 - KONSTRUKCE STROPU
  - VZDUCHOVÁ MEZERA
  - AKUSTICKÁ DESKA MINERÁLNÍ VATA, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
  - DIFÚZNÍ FÓLIE NEBO GEOTEXTILIE
  - JEDNOVRSTVÁ DESKA Z DŘEVITÉ VLNY S CEMENTOVÝM POJIVEM (NAPR. HERAKLITH C) ZAVĚŠENÁ NA KOVOVÉM RASTRU - PEVNĚ ZAVĚŠY
  - NATĚR FASÁDNÍ BARVOU
- P2 - SDK DESKY 12,5MM, BEZ POŽÁRNÍCH POŽADAVKŮ, ZAVĚŠENÁ NA KOVOVÉM RASTRU

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Ivana Němcová	Paré:
Projektant :	Ing. arch. Vladimír Kosík, Ing. arch. Monika Kazimourová	Stupeň projektu: DSP
Profese:	ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ	Datum: 02/2016
Investor:	město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice	Počet formátů: 4xA4
Místo stavby:	Pod Školou 447, Černošice	Měřítko: 1:50
Stavba:	Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice	
Výkres:	ŘEZOPOHLEDY	Číslo výkresu: D.1.1.7.