27 29

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE DN110 NAPŘ.HL810
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ STŘ.KRYTINOU

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE DN110 NAPŘ.HL810
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ STŘ.KRYTINOU

D125 D6

STŘEŠNÍ ELEKTRICKÁ SAMOREGULAČNÍ
VPUST NAPŘ. HL62.1P/2 DN125 S IZOLAČNÍM LÍMCEM
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ S NAVRHOVANOU IZOLACÍ
A STŘEŠNÍ KRYTINOU
PŘIPOJENÍ VPUSTI VIZ.ELEKTRO
SVOD IZOLOVAT TEPELNOU IZOLACÍ
NAPŘ.TUBOLIT AR tl.5mm

D125 D5

STŘEŠNÍ ELEKTRICKÁ SAMOREGULAČNÍ
VPUST NAPŘ.HL62.1P/2 DN125 S IZOLAČNÍM LÍMCEM
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ S NAVRHOVANOU IZOLACÍ
A STŘEŠNÍ KRYTINOU
PŘIPOJENÍ VPUSTI VIZ.ELEKTRO
NAPŘ.TUBOLIT AR tl.5mm

D7
D125

STŘEŠNÍ ELEKTRICKÁ SAMOREGULAČNÍ
VPUST NAPŘ.HL62.1P/2 DN125 S IZOLAČNÍM LÍMCEM
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ S NAVRHOVANOU IZOLACÍ
A STŘEŠNÍ KRYTINOU
PŘIPOJENÍ VPUSTI VIZ.ELEKTRO
NAPŘ.TUBOLIT AR tl.5mm

D2
D125

STŘEŠNÍ SVOD DN125 ZHOTOVIT NOVÝ
MATERIÁL DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
KOTVENO DO FASÁDY OBJEKTU
ODSKOK VEDEN NAD STŘECHOU

D3
D125

STŘEŠNÍ SVOD DN125 ZHOTOVIT NOVÝ
MATERIÁL DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
KOTVENO DO FASÁDY OBJEKTU
ODSKOK VEDEN NAD STŘECHOU

D8
D125

STŘEŠNÍ SVOD DN125 ZHOTOVIT NOVÝ
MATERIÁL DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
KOTVENO DO FASÁDY OBJEKTU
ODSKOK VEDEN NAD STŘECHOU

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE DN110 NAPŘ.HL810
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ STŘ.KRYTINOU

10

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE DN75 NAPŘ.HL807
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ STŘ.KRYTINOU

8

VEŠKERÉ INSTALACE KANALIZACE A VODY
SE UKONČÍ NAD PODLAHOU, ZASLEPENÍM
PŘIPRAVENO PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KTERÉ NEJSOU
MOMENTÁLNĚ SOUČÁSTÍ V.V.
ROZVODY VODY TEMPEROVAT TOPNÝM
KABELEM, TV+CIRK.VZÁJEMNĚ PROPOJIT

+13,250

U

WC

ODSKOK KANALIZACE
VEDEN POD STROPEM

V4 NOVÁ STOUPAČKA
ST.VODY 26x3,0iz
TV 26x3,0iz
CIRKULACE 26x3,0iz

+9,930

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE DN110 NAPŘ.HL810
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ STŘ.KRYTINOU

+15,900

+10,090
+10,020
+9,920
+9,490
+13,340

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE DN75 NAPŘ.HL807
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ STŘ.KRYTINOU

16

D1
D125

STŘEŠNÍ ELEKTRICKÁ SAMOREGULAČNÍ
VPUST NAPŘ.HL62.1P/2 DN125 S IZOLAČNÍM LÍMCEM
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ S NAVRHOVANOU IZOLACÍ
A STŘEŠNÍ KRYTINOU
PŘIPOJENÍ VPUSTI VIZ.ELEKTRO
NAPŘ.TUBOLIT AR tl.5mm

14

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE DN110 NAPŘ.HL810
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ STŘ.KRYTINOU

D10
D125

STŘEŠNÍ SVOD DN125 ZHOTOVIT NOVÝ
MATERIÁL DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
KOTVENO DO FASÁDY OBJEKTU
ODSKOK VEDEN NAD STŘECHOU

D9
D125

STŘEŠNÍ SVOD DN125 ZHOTOVIT NOVÝ
MATERIÁL DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
KOTVENO DO FASÁDY OBJEKTU
ODSKOK VEDEN NAD STŘECHOU

5a 5a

Upozornění:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotovitelé umožňují v souladu se zákonem č. 137/ 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

PO 01 25.11.14 PDPS MK MK

REVIZE DATUM POZNÁMKA KRESLIL KONTR.

jestico + whiles
Štefánikova 43a Praha 5 150 00 Czech Republic
t +420 257 310 460 f +420 257 310 452 w jesticowhiles.com
architecture interior design london prague

STAVEBNÍK
MĚSTO ČERNOŠICE

PROJEKT
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
KARLŠTEJNSKÁ Č.P. 259
K.Ú. ČERNOŠICE 539139

ČÁST PROJEKTU / PROFESE
D.1.4–ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
MILAN KLOGNER–TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
JÍLOVSKÁ 386/3, LIBEREC 11 – RŮŽODOL I, 460 01
TELEFON: +420 605 448 869
EMAIL: klogy@volny.cz
SKYPE: klogac

PROJEKTANT
MILAN KLOGNER

±0,000 = 212,790 m.n.m. B.p.v.

NÁZEV VÝKRESU
STŘECHA–NOVÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKT

RAZÍTKO, PODPIS PARÉ

MĚŘÍTKO 1:50 8 x A4 FORMÁT

STUPEŇ PROJEKTU
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST	ODDÍL	REVIZE
ZT–06	D.1.4	ZTI	

© jestico + whiles