ÚROVEŇ MAX. HLADINY STÁVAJÍCÍHO PRŮLEHU
= 206,60 = ÚROVEŇ BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU.

NA OSE PROPUSTKU BUDE PROVEDENA DLUŽOVÁ STĚNA
DO ZABETONOVANÝCH KOVOVÝCH U-PROFILŮ
PRO MOŽNOST ODSTRANIT DLUŽE A SNÍŽIT HLADINU
V PŘÍPADĚ PTOŘEBY.

KONSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU
Z PRŮLEHU DO PROPUSTKU,
HRANA BEZPEČNOSNTÍHO PŘEPADU = 206,60

DNO PRŮLEHU = NEJNIŽŠÍ MÍSTO = 206,00

ODTOK Z PRŮLEHU DO RETENČNĚ-VSAKOVACÍHO OBJEKTU
DNO ODTOKU 100 mm NAD ÚROVNÍ DNA PRŮLEHU.
DNO POTRUBÍ = 206,10, POD ODTOKEM LOKÁLNÍ PROHLOUBENÍ
VE DNĚ PRŮLEHU CCA 1,0 x 1,0 x 0,3 m - SEDIMENTAČNÍ PROSTOR.

STÁVAJÍCÍ ODTOKOVÉ POTRUBÍ DN 600
DNO POTRUBÍ ODTOKU = 205,76
H.H. POTRUBÍ ODTOKU = 206,36

CÍLOVÁ JÁMA PROTLAKU,
MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY

REVIZNÍ ŠACHTA DN 1,000
SE SEDIMENTAČNÍM PROSTOREM,
DNO SNÍŽENÉ O 0,5 m.

POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ RETENČNĚ-VSAKOVACÍHO OBJEKTU

DEŠŤOVÁ KANALIZACE DA, SPÁD 1,5%.

POTRUBÍ PVC-KG, SN 8, DN 300, d. 20,0 m

VYÚSTĚNÍ NA ÚROVNI H.H. OBJEKTU = 205,80

STARTOVACÍ JÁMA PROTLAKU,
MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY

RETENČNĚ-VSAKOVACÍ OBJEKT.
CELKOVÉ ROZMĚRY 19,2 x 9,0 x 1,2 m
RETENČNÍ OBJEM = 196,99 m3
ÚČINNÁ VSAKOVACÍ PLOCHA = 184,32 m2
PLASTOVÉ BOXY, MODUL 0,6 m.
OBALENO GEOTEXTILIÍ 200 g/m2.
2x INSPEKČNÍ ŠACHTA DN 400.

Zodpovědný projektant:	Kontroloval:	Vypracoval:	ŠETELÍK OLIVA s.r.o.
ing. Jan Šetelík	ing. Jan Šetelík	Tomáš Pešek	Ing. Jan Šetelík, e-mail: setelik@setelikoliva.cz, tel.: +420 603 535 028; Ing. Robert Oliva, e-mail: oliva@setelikoliva.cz, tel.: +420 731 516 866; Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika, tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988

Investor:	Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice	Formát:	A3
		Datum:	06/2018
		Měřítko:	1 : 250
Akce:	VSAKOVÁNÍ A RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD, UL. NÁDRAŽNÍ, ČERNOŠICE ul. Nádražní, Černošice, k.ú.: Černošice	Stupeň:	DUR
		Č. výkresu:	Č. paré:
Část:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	C.3	