## STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD (RWE GASNET, s.r.o.)
- EL. NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- EL. PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- EL. PODZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- NOVÉ EL. VEDENÍ VO
- EL. VEDENÍ (TELEFÓNICA $O_2$ CZECH REP., a.s.)
- EL. VEDENÍ (TELEFÓNICA $O_2$ CZECH REP., a.s.), NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH

## LEGENDA:

- **CHODNÍK** BETONOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ TL. 60 mm, SKLADBA VIZ ŘEZY A TZ
- **VJEZDY** BETONOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ, TL. 80 mm SKLADBA VIZ ŘEZY A TZ
- **CHODNÍK – VAROVNÝ PÁS A SIGNÁLNÍ PÁS PŘECHODU, VAROVNÝ PÁS VJEZDU** BETONOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ TL. 60 mm VAROVNÝ PÁS VE VJEZDU TL. 80 mm
- OBRUBA 150/250/1000 mm (+120 mm), ÚSEK 0,000 00 – 0,061 80 OBRUBA 50/300/1000 mm (+min. 60mm)
- PALISÁDY 110/110/400 (600) mm, 31,56 m, 9,1 ks/bm
- NOVÁ VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU, OHRANIČENO OBRUBNÍKY 50/250/500 mm
- STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ, CELKEM 30,0 m
- STÁVAJÍCÍ STAV DLE ZAMĚŘENÍ
- VJEZDY/VSTUPY
- BUDOVY
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- 207 242.00 ČÍSLO BODU+STÁV.KÓTA TERÉNU
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA, VPUST, ŠOUPĚ
- PRIS (ELEKTRO, TELEFON, HUP)
- A1–A6 ULIČNÍ LAMPA NOVÁ, SLOUP, DOPRAVNÍ ZNAČKA

Pozn.:

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

| | |
|---|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. JIŘÍ POSPÍŠIL |
| VYPRACOVAL | ING. JAN DYNTAR |
| INVESTOR | MĚSTO ČERNOŠICE, RIEGROVA 1209, 252 28 ČERNOŠICE |
| MÍSTO STAVBY | UL. VRÁŽSKÁ, K.Ú. ČERNOŠICE (OKRES PHA-ZÁPAD) |


ekle
Ekologické a inženýrské návrhy spol. s r.o.
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9


PROJEKT: **Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa**

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 5xA4 |
| DATUM | 06/2013 |
| STUPEŇ | DOSDPS |
| Č. ZAKÁZKY | 12105124 |

OBJEKT: SO 09 CHODNÍK ULICE VRÁŽSKÁ

ČÁST: **Situace - ul. Vrážská UPRAVENO**

| MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
|---|---|
| **1:250** | **B.2** |