

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1 Smluvní strany

Objednatel: Město Černošice
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121
zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
IČO: 62743881
DIČ: CZ62743881
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. pod sp. zn. B 706
za nějž jedná: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, člen představenstva
Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva

(jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně)

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Litoměřice, č.ú.: 2053300217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 23.1.2015 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy“ (dále jen „Smlouva“).

2

Předmět dodatku

- 2.1 Tento dodatek byl uzavřen na základě realizovaného jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů.


- 2.2 Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla ve smyslu změn vynucených skutečnostmi zjištěnými při provádění stavby a s tím související změna ceny díla.
- 2.3 Předmět díla dle Smlouvy se tímto rozšiřuje o přeložku dešťové kanalizace dle dokumentace zpracované spol. ŠETELÍKOLIVA s.r.o.
- 2.4 Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 1 225 475,- Kč bez DPH.
- 2.5 Nová cena díla celkem je 40 983 879,- Kč bez DPH (49 590 493,59 Kč s DPH)

3 Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 20 schůzi konané dne 30.3.2015 (usnesení č. R/20/2/2015) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
- 3.6 Přílohy:
 - 1. Dokumentace přeložky dešťové kanalizace zpracovaná spol. ŠETELÍKOLIVA s.r.o.
 - 2. Oceněný výkaz výměr


V Černošicích dne : 31.3.2015

V Litoměřicích dne: 31.03.2015



Mgr. Filip Kořínek
starosta





Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva



Vladimír Jehlička, DiS
člen představenstva



Čihádek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 36 -

VÝKAZ VÝMĚR		Přeložka dešťové stoky Černošice				
Profese:	ZTI - varianta 31 + nová 400mm do vodoteče					
Část:	Přeložka stoky D celá - KPL - varianta 1 + nová 400					
Položka	Název	Jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem	Poznámka
	ZEMNÍ PRÁCE				425 475,00	
	Výkop pro potrubí o š. 1,1 m II. třída těžitelnosti	m³	544	350,00	190 400,00	
	Výkop stávajícího potrubí	m³	128	225,00	28 800,00	
	Výkop pro revizní šachtu 2x2 m	m³	60	350,00	21 000,00	
	Pažení a rozeptření rýh příložené - zřízení a následné odstranění	m²	500	100,00	50 000,00	
	Obsyp tl. 300 mm	m³	54	750,00	40 500,00	
	Podsyp tl. 100 mm	m³	10	1 062,50	10 625,00	
	Zpětný zásyp výkopu	m³	480	112,50	54 000,00	
	Odvoz stávající demontované kanalizace	kpl	1	4 500,00	4 500,00	
	Odvoz přebytečného materiálu z výkopu	m³	64	187,50	12 000,00	
	Odvoz přebytečného materiálu z ostatních výkopů (Revizní šachta)	m³	12	187,50	2 250,00	
	Odvoz přebytečného materiálu celkem	m³	76	150,00	11 400,00	
	POTRUBÍ				257 925,00	
	PP SN 8 DN 315	m	80	612,50	49 000,00	
	PP SN 8 DN 400	m	200	912,50	182 500,00	
	Odbočka DN 300/250-45°	ks	2	7 187,50	14 375,00	
	Odbočka DN 300/200-45°	ks	1	6 550,00	6 550,00	
	Odbočka DN 400/160-45°	ks	1	5 500,00	5 500,00	
	Šachty (výšky šachet budou rektifikovány do výšky upraveného terénu)				216 125,00	
	Revizní šachta DN 1000 viz. výšky 2,6 m - poklop DN 600 D 400	kpl	1	32 687,50	32 687,50	
	Revizní šachta DN 1000 viz. výšky 2,4 m - poklop DN 600 D 400	kpl	1	31 437,50	31 437,50	
	Revizní šachta DN 1000 viz. výšky 2,2 m - poklop DN 600 D 400	kpl	1	31 437,50	31 437,50	
	Revizní šachta DN 1000 viz. výšky 1,6 m - poklop DN 600 D 400	kpl	3	30 187,50	90 562,50	
	Nové šachtové dno pro stávající šachtu - demontáž a zpětná montáž šachty	kpl	1	16 000,00	16 000,00	
	Podbetonování šachet C 20/25 XC2	m³	4	3 500,00	14 000,00	
	OSTATNÍ				240 200,00	
	Výustní objekt, překop, uvedení do pův. stavu.	kpl	1	175 200,00	175 200,00	
	Demontáž potrubí beton DN 200	m	85	250,00	21 250,00	
	Demontáž revizních šachet do 2 m hloubky	kpl	2	3 750,00	7 500,00	
	Vysazení šachty na stávající kanalizaci	kpl	1	36 250,00	36 250,00	
	OSTATNÍ POLOŽKY				85 750,00	
	Součinnost se správci sítí a jejich dozory	komplet	1	5 000,00	5 000,00	
	Vyčištění stávajících inženýrských sítí	komplet	1	12 500,00	12 500,00	
	Náklady na zařízení staveniště	komplet	1	12 500,00	12 500,00	
	Stavební přípomoc a práce	komplet	1	12 500,00	12 500,00	
	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1	24 500,00	24 500,00	
	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	18 750,00	18 750,00	
KANALIZACE CELKEM:					1 225 475,00	Kč