


POHLED JIŽNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- 1a) FASÁDA - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MODELAČNÍ OMÍTKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - DŘÁŽKY
- ODSTÍN RGB 209.202.186
- 1b) FASÁDA - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, STĚRKOVÁ OMÍTKA HLADKÁ
- ODSTÍN RGB 209.202.186
- 2) FASÁDA - ŠAMBRÁNY OKEN - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TENKOVSTVÁ OMÍTKA HLADKÁ
- ODSTÍN RGB 209.202.186
- 3) OMÍTKA FASÁDNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ HLADKÁ, ODSTÍN RGB 209.202.186
- 4) FASÁDA - SOKL, KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, SOKLOVÁ OMÍTKA HLADKÁ
- ODSTÍN RGB 191.185.169
- 5) STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL, ČIŠTĚNÍ, IMPREGNACE
- 6) VLÁKNOCEMENTOVÁ SKLADANÁ KRYTINA, ČESKÁ ŠABLONA 400/400
- ODSTÍN ŠEDÁ
- 7) VÝPLNĚ - DŘEVĚNÁ ŠPALETOVÁ OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE JEDNODUCHÉ, ZASKLENÉ DVOJSKLEM
- ODSTÍN RAL 9010
- 8) VÝPLNĚ - DŘEVĚNÁ OKNA EUROPROFIL 1081 - SMRK, ČIRÉ ZASKLENÍ - DVOJSKLO
- LAZURA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN
- 9) STŘEŠNÍ OKNO VÝKLOPNÉ KRYNĚ
- 10) VSTUPNÍ DVEŘE, PLNĚ, S KULATÝM OKNEM - ČIRÉ ZASKLENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KRYCÍ LAK, ODSTÍN 6034
- 11) SKLENĚNÁ STRÍŠKA NAD VSTUPEM, ZAVĚŠENÁ NA TÁHLECH, ČIRÉ ZASKLENÍ, KALENÉ SKLO
- 12) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY TITANZINKOVÝ PLECH
- 13) ZÁBRADLÍ BALKONU - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE POZINKOVANÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAK, ODSTÍN RAL 6034
- 14) ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÉ STĚNĚ - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽAROVÝ POZINK
- 15) OPLOČENÍ - STĚNA Z BETONOVÝCH CIHEL

±0,000 = 215,95 mm Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Ivana Němcová Studio A91, Vilémovská 13, 160 00 Praha 6, nemcova@studioa91.cz	Paré:
Projektant :	Ing. Iva Urbánková	Stupeň projektu: DPS
Profese:	ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ	Datum: 04/2016
Investor:	město Černošice Riegrova 1209, Černošice, 252 28	Počet formátů: 4 xA4
Místo stavby:	Střední č.p.404, Černošice, 252 28 parc. č. 2470, k.ú. Černošice	Měřítko: 1:50
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 404 ZUŠ v Černošicích	
Obsah:	POHLED JIŽNÍ	Číslo výkresu: D.1.1.8