ZUŠ Černošice - přístavba

STROP NAD 1.NP

M 1:50



POZNÁMKY:

1. ROZMĚRY A ZEJMÉNA POLOHU OTVORŮ KOORDINOVAT S ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTÍ
2. OCELOVÉ PŘEKLADY V ULOŽENÍ PODMALTOVAT V TLOUŠŤCE MIN.20mm
3. ŽB NOSNÍKY NPN 133 V ULOŽENÍ PODMALTOVAT V TL. MIN.10mm (PŘEDPIS VÝROBCE).
4. ŽB NOSNÍKY NPN 133 MUSÍ BÝT MONTÁŽNĚ PODEPŘENY DLE PŘEDPISU VÝROBCE.
5. DO STROPNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OSAZENA PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE - NEPŘÍMÉ ULOŽENÍ NOSNÍKŮ DO NADPRAŽÍ, ULOŽENÍ DO KAPES VE ZDIVU. DO MONOLITICKÉ NABETONÁVKY BUDE VLOŽENA KARI SÍŤ Ø8/150 V CELÉ PLOŠE STROPU.
6. U VNITŘNÍ PODPORY SPOJITÝCH NOSNÍKŮ A PODÉL PŘEKLADŮ BUDOU POUŽITY NÍZKÉ VLOŽKY SVB 70 (DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE STROPU NORD).

NORDSTROP - VLOŽKOVÝ SYSTÉM:
NOSNÍKY NPN 133, VLOŽKY SVB 120, SVB 70

BETON	C25/30 - XC1
VÝZTUŽ	B500 B
OCEL	S 235

NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
Milady Horákové 119/109, 160 00 Praha 6
telefon: +420 266 090 777, fax: +420 266 090 778
e-mail: info@nemecpolak.cz

Paré:

Architekt :	Ing. arch. Ivana Němcová	Číslo zakázky:	2016013
Projektant:	Ing. Helena Ponomarevová	Stupeň projektu:	DPS
Vedení projektu :	Ing. Ivan Němec	Profese:	STATIKA
Investor:	město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice	Datum:	05/2016
Místo stavby:	Střední č.p.404, Černošice, 252 28, parc. č. 2470, k.ú. Černošice	Počet formátů:	2xA4
		Měřítko:	1:50

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ Černošice

Příloha:	Část PD:	Číslo přílohy:
STROP NAD 1.NP	D.1.2	101