POHLED SEVERNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

1a FASÁDA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MODELAČNÍ OMÍTKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - DRÁŽKY
ODSTÍN RGB 209,202,186

1b FASÁDA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, STĚRKOVÁ OMÍTKA HLADKÁ
ODSTÍN RGB 209,202,186

2 FASÁDA - ŠAMBRÁNY OKEN - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA HLADKÁ
ODSTÍN RGB 209,202,186

3 OMÍTKA FASÁDNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ HLADKÁ, ODSTÍN RGB 209,202,186

4 FASÁDA - SOKL, KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, SOKLOVÁ OMÍTKA HLADKÁ
ODSTÍN RGB 191,185,169

5 STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL, ČIŠTĚNÍ, IMPREGNACE

6 VLÁKNOCEMENTOVÁ SKLÁDANÁ KRYTINA, ČESKÁ ŠABLONA 400/400
ODSTÍN ŠEDÁ

7 VÝPLNĚ - DŘEVĚNÁ ŠPALETOVÁ OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE JEDNODUCHÉ, ZASKLENÉ DVOJSKLEM
ODSTÍN RAL 9010

8 VÝPLNĚ - DŘEVĚNÁ OKNA EUROPROFIL IV81 - SMRK, ČIRÉ ZASKLENÍ - DVOJSKLO
LAZURA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN

9 STŘEŠNÍ OKNO VÝKLOPNĚ KYVNÉ

10 VSTUPNÍ DVEŘE, PLNÉ, S KULATÝM OKNEM - ČIRÉ ZASKLENÍ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KRYCÍ LAK, ODSTÍN 6034

11 SKLENĚNÁ STŘÍŠKA NAD VSTUPEM, ZAVĚŠENÁ NA TÁHLECH, ČIRÉ ZASKLENÍ, KALENÉ SKLO

12 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY TITANZINKOVÝ PLECH

13 ZÁBRADLÍ BALKONU - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE POZINKOVANÁ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAK, ODSTÍN RAL 6034

14 ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÉ STĚNĚ - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK

15 OPLOCENÍ - STĚNA Z BETONOVÝCH CIHEL

±0,000 = 215,95 mnm Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Ivana Němcová Studio A91, Vilímovská 13, 160 00 Praha 6, nemcova@studioa91.cz	Paré:	
Projektant :	Ing. Iva Urbánková	Stupeň projektu:	DPS
Profese:	ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ	Datum:	04/2016
Investor:	město Černošice Riegrova 1209, Černošice, 252 28	Počet formátů:	4xA4
Místo stavby:	Střední č.p.404, Černošice, 252 28 parc. č. 2470, k.ú. Černošice	Měřítko:	1:50
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 404 ZUŠ v Černošicích		
Obsah:	POHLED SEVERNÍ	Číslo výkresu:	D.1.1.9