


DETAIL A - KORUNA SKLÁDKY



- LEGENDA
- 11 ... VÝSADBA REKULTIVAČNÍCH DŘEVIN - SO 06
  - 10 ... ZATRAVNĚNÍ POVRCHU REKULTIVOVANÉ SKLÁDKY - SO 06
  - 9 ... UROVNĚNÍ A VÁLCOVÁNÍ POVRCHU PŘED VÝSEVEM TRÁVNÍKU - SO 06
  - 8 ... VRSTVA tl. 30cm Z BIOLOGICKY ZÚRODNITELNÉ ZEMINY - SO 03
  - 6b ... REKULTIVAČNÍ VRSTVA ZEMINY tl. 30cm - SO 03
  - 7 ... STABILIZAČNÍ GEOMŘÍŽ ARTER GTS 200/50-30 (NA SVAZÍCH) - SO 03
  - 6a ... REKULTIVAČNÍ VRSTVA ZEMINY tl. 40cm - SO 03
  - 5 ... OCHRANNÁ KRYCÍ GEOTEXTILIE F600-M - SO 03
  - 4 ... TĚSNÍCÍ A DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT NSS 8 tl.1mm - SO 03
  - 3 ... DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT FABRINET - SO 03
  - 2 ... VYROVNÁVACÍ VRSTVA tl. 15-20cm, provedena v případě potřeby - SO 02
  - 1 ... UPRAVENÝ A ZHUTNĚNÝ POVRCH TĚLESA SKLÁDKY - SO 02

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 <b>INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.</b> Heleny Malířové 11/282, 169 00 Praha 6 tel.: +420 233 081 999 IČ: 26473224 e-mail: interpro@interpro.cz, web.: www.interpro.cz	
Ing. Roman Pýcha	Ing. Jiří Maršál		
Objednatel: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice		Datum: 03/2017	
Stavba: <b>REKULTIVACE BÝVALÉ SKLÁDKY "U DUBU" ČERNOŠICE</b>		Měřítko: 1:25	
		Stupeň: DUR + DSP	
		Zak. č.: 559/2017	
Místo: bývalá skládka " U Dubu", obec Černošice, k.ú. Černošice	Část: D3		Paré:
Stav. objekt: SO 03 - TECHNICKÁ REKULTIVACE	Č.výkresu:		
Výkres:	<b>DETAIL A - KORUNA SKLÁDKY</b>		
		<b>D3.06</b>	