


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



LEGENDA:

- 11 ... VÝSADBA REKULTIVAČNÍCH DŘEVIN – SO 06
- 10 ... ZATRAVNĚNÍ POVRCHU REKULTIVOVANÉ SKLÁDKY – SO 06
- 9 ... UROVNÁNÍ A VÁLCOVÁNÍ POVRCHU PŘED VÝSEVEM TRÁVNÍKU – SO 06
- 8 ... VRSTVA tl. 30cm Z BIOLOGICKY ZÜRODNITELNÉ ZEMINY – SO 03
- 6b ... REKULTIVAČNÍ VRSTVA ZEMINY tl. 30cm – SO 03
- 7 ... STABILIZAČNÍ GEOMŘÍŽ ARTER GTS 200/50–30 (NA SVAZÍCH) – SO 03
- 6a ... REKULTIVAČNÍ VRSTVA ZEMINY tl. 40cm – SO 03
- 5 ... OCHRANNÁ KRYCÍ GEOTEXTILIE F600–M – SO 03
- 4 ... TĚSNÍCÍ A DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT NSS 8 tl.1mm – SO 03
- 3 ... DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT FABRINET – SO 03
- 2 ... VYROVNÁVACÍ VRSTVA tl. 15–20cm, provedena v případě potřeby – SO 02
- 1 ... UPRAVENÝ A ZHUTNĚNÝ POVRCH TĚLESA SKLÁDKY – SO 02

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 <b>INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.</b> Heleny Malířové 11/282, 169 00 Praha 6 tel.: +420 233 081 999 IČ: 26473224 e-mail: interpro@interpro.cz, web.: www.interpro.cz	
Ing. Roman Pýcha	Ing. Jiří Maršál		
Objednatel: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice		Datum:	03/2017
Stavba: <b>REKULTIVACE BÝVALÉ SKLÁDKY "U DUBU" ČERNOŠICE</b>		Měřítko:	1:20
		Stupeň:	DUR + DSP
		Zak. č.:	559/2017
Místo: bývalá skládka " U Dubu", obec Černošice, k.ú. Černošice	Část: D3		Paré:
Stav. objekt: SO 03 - TECHNICKÁ REKULTIVACE	Č.výkresu:		D3.05
Výkres: <b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>			