


STAVEBNÍ POSTUPY

SCHÉMA, M 1:500



POZNÁMKY

1. VŠEOBECNĚ VIZ PŘÍLOHA 001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
2. PRO PŘÍSTUP K PILÍŘI P01 V TOKU BEROUNKY SE PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ MOSTNÍHO PROVIZORIA DL. 30 M.
3. MOSTNÍ PROVIZORIA JE NUTNÉ V ZIMNÍM OBDOBÍ A PRO JARNÍ TÁNÍ Z TOKU ODSTRANIT.
4. MONTÁŽNÍ BÁRKY MUSÍ BÝT VZPUŠTOBENY PRO NAMÁHÁNÍ OD ÚČINKU LEDU PŘI JARNÍM TÁNÍ.
DLE UPOZORNĚNÍ POVOŘÍ BEROUNKY JE V DANÉM MÍSTĚ VÝSKYT HROMADĚNÍ LEDOVÝCH KER
5. VÝSTAVBA MOSTU JE ROZDĚLĚNA DO DVOU STAVEBNÍCH SEZÓN.
6. ÚPRAVY SPODNÍ STAVBY BUDOU PROBIHAT ZA VÝLUKY V JEDNOTLIVÝCH KOLEJÍCH. V RÁMCI JEDNÉ STAVEBNÍ SEZÓNY JE UVAŽOVÁNO S VÝLUKOU JEDNÉ KOLEJE.
7. VÝMĚNA NK MOSTU BUDE V RÁMCI JEDNÉ NICKOLEJNÉ VÝLUKY CELÉ TRATÍ V DÉLCE TRVÁNÍ CCA 14 DNÍ.
8. CYKLOSTEZKA NEBUDE PO CELOU DOBU REKONSTRUKCE MOSTU ZPŘÍSTUPNĚNA. UZÁVŘENÍ CHODNÍKU BUDE DLE NÁROČNOSTI STAVEBNÍCH OPERACÍ.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

ČISTOPIS 03/2019

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B_{pv}

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSI

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	
02	-	
03	-	

Objednate



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU+PRX_Berounka-Karlštejn_PD"



Správce



 **SUDOP
PRAHA**

	Asistent vedoucího týmu
--	-------------------------

ING. LUKÁŠ PÁNIK
Specialista profese:
ING. ONDŘEJ O'NEIL

Středisko.

SUDOP PRAHA a.s., STŘEDISKO - MOSTŮ

Vedoucí střed

Odpovědný proj

pracoval:

Kontroloval:

ING. DANA WANGLER

ING. MARTIN

IG. MARTIN VLASÁ

ING. JAROSLAV VOŘ

Název akce:

OPTIMALIZACE TRATI ODB.
BEROUNKA (VČETNĚ) - KARLŠTĚJN (VČETNĚ)

	Číslo smlouvy:
--	----------------

	17-316.23
Projektový stupeň:	DUP

Část:
MOSTY, PROPUSTKY, ZDI
SO 04-38-57 ČERNOŠICE - DOBŘICHOVICE
ŽELEZNIČNÍ MOST - EV. KM 16,

	<i>Datum:</i>	4/201
	<i>Číslo části:</i>	D.2.1.4.

Název přílohy	
---------------	--

STAVERNÍ POSTUPY

	Měřítka: 1:500	Počet formátů: 6xA
	Číslo přílohy:	

STAVEBNÍ POSTUPY

Cislo prílohy: 000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA