



519/2/2013

-3- DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 3. 2013 dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ve znění Dodatku č.1 ze dne 8.4.2013 na zhotovení díla:

„Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – II. etapa“

1

Smluvní strany

Objednatel: Město Černošice
se sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121
zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481

zapsaný v obchodním, rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 19455

zastoupený Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem a Ing. Marcelou Šťastnou - jednatelem

bankovní spojení: KB ČSOB ČS
číslo účtu: 545 481/0100 183 53 33 19/0300 324 72 63/0800

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2013 ve znění Dodatku č.1 ze dne 8.4.2013 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – II. etapa“ (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

a) V článku 1 se mění údaj o č. účtu zhotovitele tak, že stávající číslo účtu 3247263/0800 se nahrazuje číslem účtu 3246372/0800.

b) V článku 2 Předmět díla bod 2.1 "Smlouvy" se za stávající text doplňuje věta:

„Zhotovitel provede v rámci předmětu smlouvy vícepráce, jejichž rozsah je vymezen v příloze c) oceněné výkazy výměr.“

c) V článku 5 Cena díla se bod 5.1 mění a nově zní takto:

Na základě změn zjištěných v průběhu stavby a vzájemně odsouhlaseného soupisu víceprací a méněprací se objednatel za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 16 483 172,01 Kč

Cena celkem vč. DPH 19 744 213,62 Kč

Cena za provedení objektu SO 6a vodovod v ulici Pod Višňovkou bude v souladu s režimem přenesené daňové povinnosti účtována bez DPH.

Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla a skládá se z ceny za tyto stavební objekty:

č. obj	název objektu	dle Dodatku č.1	dle Dodatku č.2		
		cena bez DPH v Kč	změna ceny bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč	cena s DPH v Kč
SO 1	ulice V MYTĚ	1.891.758,64	+564,99	1.892.323,63	2 289 711,59
SO 2	ulice JIČÍNSKÁ	1.733.292,18	- 110.834,31	1.622.457,87	1 963 174,02
SO 3	ulice JIŽNÍ	1.102.141,75	+ 312.889,16	1.415.030,91	1 712 187,40
SO 4	ulice TÁBORSKÁ	671.711,93	+62.504,43	734.216,36	888 401,80
SO 5	ulice CHEBSKÁ	692.380,74	+26.642,50	719.023,24	870 018,12
SO 6	ulice POD VIŠŇOVKOU	3.053.411,73	-125.801,84	2.927.609,89	3 542 407,97
SO 6a	vodovo POD VIŠŇOVKOU	907.293,41	+47.109,03	954.402,44	954 402,44 úctováno bez DPH
SO 7	ulice PARDUBICKÁ	1.828.966,35	+809.905,61	2.638.871,96	3 193 035,07
SO 8	ulice ERBENOVA	2.135.444,64	-23.986,78	2.111.457,86	2 554 864,01
SO 10	chodník v ul. VRÁŽSKÁ	558.901,46	+96.908,63	655.810,09	793 530,21

SO 11	chodník v křižovatce ul. Dr.JANSKÉHO x K LESÍKU x NÁDRAŽNÍ	370.090,12	+101.810,01	471.900,13	570 999,16
SO 12	chodník v ul. KLADENSKÁ	301.771,82	+38.295,81	340.067,63	411 481,83
				16 483 172,01	19 744 213,62

d) Příloha c) Smlouvy se doplňuje o Oceněný výkaz výměr víceprací (odsouhlasená cenová nabídka) a rozpočet méněprací pro stavební objekty:

SO 1 ulice V Mýtě

SO 2 ulice Jičínská

SO 3 ulice Jižní

SO 4 ulice Tábořská

SO 5 ulice Chebská

SO 6 ulice Pod Višňovkou

SO 6a vodovod v ulici Pod Višňovkou

SO 7 ulice Pardubická

SO 8 ulice Erbenova

SO 10 chodník v ulici Vrážská

SO 11 chodník v křižovatce ulic Dr. Janského, K Lesíku a Nádražní

SO 12 chodník v ulici Kladenská

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3 Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.


3.2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 103. schůzi konané dne 18. 11. 2013 (usnesení č.R//103/14/2013) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

3.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.



V Černošicích dne : 29. 11. 2013

V Lounech, dne: 26. 11. 2013



Mgr. Filip Kořínek

starosta



Ing. Jiří Benda

Ing. Jan Egermayer

jednatelé



EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Nachova Majera 573, 440 01 Louny

Tel: 415 654 094, Fax: 415 636 604

E-mail: ekostavy@ekostavylouny.cz

ICO: 10442481, DIČ: CZ10442481

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa

Stavba: - 001 Stavební úpravy místní komunikace, ulice v Mýtě

Objekt: D2 -

Etapa: 001 - Ul. V Mýtě - Ronn a chráničky elektro

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

68a	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm, včetně řezání, vybourání žlávy, zemařin atd.	4,500 m	758,84	3 414,78
68b	592270021	Žlabové těleso KE 200 Ronn 1m s předform. otvorem	4,500 kus	2 853,95	12 842,78
68c	592270016	Ronn čelní stěna KE 200	2,000 kus	636,16	1 272,32
68d	592270229	Ronn KE 200 rošt litina D400 0,5m včetně anodace	9,000 kus	1 918,75	17 268,75
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					34 798,63

M - Stavební práce při elektromontážích

3	286	Trubka KORUHARD DN 110	60,000 m	43,56	2 613,60
3	460200533	Hloubení kabelových rýh š.60cm hl.80cm v h.3	60,000 m	146,52	8 791,20
4	460560533	Zásyp rýh š.60cm hl.80cm v h.3	60,000 m	84,45	5 067,00
5	460510065	Osazení trubních kabelových prostupů do rýhy s obsypem pískem prům do 15cm	60,000 m	67,52	4 051,20
Součet za M - Stavební práce při elektromontážích					20 523,00

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV

55 321,63

Celkem Etapa: 001 - Ul. V Mýtě - Ronn a chráničky elektro

55 321,63

Etapa: 002 - Ul. V Mýtě - skutečnost

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

32	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 70 MPa	149,242 m2	75,09	11 206,58
33	564851116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 45 MPa	149,242 m2	75,09	11 206,58
35	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	149,242 m2	277,04	41 346,00
37	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	149,242 m2	9,32	1 390,94
38	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	149,242 m2	211,54	31 570,65
Součet za 5 - Komunikace					96 720,76

8 - Trubní vedení

45	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	2,000 kus	1 056,92	2 113,84
46	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	2,000 kus	981,87	1 963,74
Součet za 8 - Trubní vedení					4 077,58

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

48	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-190,000 m	134,70	-25 593,00
49	592175095	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	-191,900 kus	55,96	-10 738,72
62	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm	-220,000 m	178,45	-39 259,00
63	592274961	Žlabovka betonová 33-60 33x60x8 cm	-618,120 kus	40,15	-24 817,52
64	592277238	Žlab betonový pro přejezd NW 40, 100x50x16	-16,160 kus	719,07	-11 620,17
65	592277239	Žlab betonový pro přejezd NW 40, mřížkový rošt 100x40	-16,160 kus	2 948,20	-47 642,91
66	935112219	Lože pod příkopové žlaby z betonu prostého	-15,400 m3	187,25	-2 883,65
67	dod+mont	Poklop - nový	2,000 ks	3 500,00	7 000,00

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					-155 554,98
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					-54 756,64
Celkem Etapa: 002 - Ul. V Mýtě - skutečnost					-54 756,64
CELKEM Objekt: D2 -					564,99

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	564,99	118,65	683,63	23
CELKEM		564,99	118,65	683,63	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč	Pof. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa						
Stavba: - 002 Stavební úpravy místní komunikace, ulice Jičínská						
Objekt: D2 -						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce						
07	113107221		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	-1 289,990 m2	8,64	-11 145,51
08	113107242		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	-1 202,180 m2	15,64	-18 802,10
08a	113154363		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	1 289,990 m2	45,21	58 320,45
13	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině tř. 3	-198,903 m3	35,45	-7 051,11
14	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 3 za lepkovost	-19,893 m3	9,19	-182,82
25	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	-198,903 m3	70,90	-14 102,22
26	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-994,515 m3	10,43	-10 372,79
28	171201201		Uložení sypaniny na skládky	-198,903 m3	7,99	-1 589,23
29	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	-358,030 t	81,03	-29 011,17
33	180401211		Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	-76,500 m2	12,16	-930,24
34	005724720		osivo směs travní krajinná	-1,970 kg	106,35	-209,51
39	183403152		Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	-76,500 m2	0,28	-21,42
40	183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	-76,500 m2	0,98	-74,97
41	183403161		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	-76,500 m2	0,14	-10,71
42	184802111		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	-76,500 m2	0,86	-65,79
43	185803111		Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	-76,500 m2	1,45	-110,92
Součet za 1 - Zemní práce						-35 360,07
2 - Zakládání						
44	211561112		Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	-43,475 m3	465,49	-20 237,18
45	211971121		Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	-446,500 m2	11,58	-5 170,47
46	693111460		textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	-504,545 m2	16,65	-8 400,67
47	212572111		Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	-9,400 m3	533,24	-5 012,46
48	212755216		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	-235,000 m	54,06	-12 704,10
Součet za 2 - Zakládání						-51 524,88
5 - Komunikace						
53	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 A tl 150 mm	-685,610 m2	75,09	-51 482,45
54	564851116		Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 B tl 150 mm	-870,066 m2	75,09	-65 333,26
56	565156121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	85,010 m2	277,04	23 551,17
57	573231112		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,25 kg/m2	85,010 m2	6,78	576,37
58	577134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	85,010 m2	189,40	16 100,89
59	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro píseň tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	21,870 m2	168,13	3 677,00
60	592451192		dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní, povrch standard	23,510 m2	98,10	2 306,33
62	596212210		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	7,510 m2	188,39	1 414,81

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
63	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm přírodní, povrch standard	6,085 m2	137,60	837,30
Součet za 5 - Komunikace					-68 351,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
086	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	-4,000 kus	101,29	-405,16
088	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	-4,000 kus	506,38	-2 025,52
089	404452251	sloupek Zn 60 - 350	-4,000 kus	759,59	-3 038,36
090	404452530	vičko plastové na sloupek 60	-4,000 kus	30,39	-121,56
091	404452400	patka hliníková HP 60	-4,000 kus	506,38	-2 025,52
092	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	20,780 m	134,70	2 799,07
093	592175095	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	21,670 kus	55,96	1 212,65
098	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-20,850 m	134,70	-2 808,49
099	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	-42,420 kus	19,10	-810,22
103	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	474,000 m	14,09	6 678,66
104	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	474,000 m	51,65	24 482,10
105	938908412	Očištění povrchu krytu živičného vodou	1 294,000 m2	4,05	5 240,70
105a	567114132	Podklad z podkladového betonu tř.PB II (C 16/20) tl 120 mm - dobetonování kolem obruby,, vjezdu	76,500 m2	347,62	26 592,93
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					55 771,27
99 - Přesun hmot					
108	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	-74,106 t	40,51	-3 002,03
109	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	-1 408,014 t	3,08	-4 336,68
111	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	-74,106 t	202,56	-15 010,91
Součet za 99 - Přesun hmot					-22 349,63
M - Stavební práce při elektromontážích					
3	286	Trubka KORUHARD DN 110	24,000 m	43,56	1 045,44
3	460200533	Hloubení kabelových rýh š.60cm hl.80cm v h.3	36,000 m	146,52	5 274,72
4	460560533	Zásyp rýh š.60cm hl.80cm v h.3	36,000 m	84,45	3 040,20
5	460510065	Osazení trubních kabelových prostupů do rýhy s obsypem pískem prům do 15cm	24,000 m	67,52	1 620,48
Součet za M - Stavební práce při elektromontážích					10 980,84
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					-110 834,31
CELKEM Objekt: D2 -					-110 834,31

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-110 834,31	-23 275,20	-134 109,51	50
CELKEM		-110 834,31	-23 275,20	-134 109,51	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.J.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa

Stavba: - 003 Stavební úpravy místní komunikace, ulice Jižní

Objekt: D2 -

Etapa: 001 - Ul.Jižní - prodloužení - var.2

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

04	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	210,900 m2	8,64	1 822,18
07	113202111	Vytřhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	82,000 m	20,15	1 652,30
09	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině tř. 3	42,180 m3	35,45	1 495,28
10	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 3 za lepivost	4,218 m3	9,19	38,76
11	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	43,720 m3	51,01	2 230,16
12	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	4,372 m3	61,49	268,83
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	85,900 m3	70,90	6 090,31
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	429,500 m3	10,43	4 479,69
17	171201201	Uložení sypaniny na skládce	85,900 m3	7,99	686,34
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	154,620 t	81,03	12 528,86

Součet za 1 - Zemní práce

31 292,71

5 - Komunikace

049a	565135121	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	174,100 m2	186,03	32 387,82
51	573191112		Postřik infiltrační kationtový v množství emulze 0,7 kg/m2	174,100 m2	15,59	2 714,22
52	573231112		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,25 kg/m2	174,100 m2	6,78	1 180,40
53	577134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	174,100 m2	189,40	32 974,54
54	564861114		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	156,100 m2	110,73	17 284,95
55	596212210		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	156,100 m2	188,39	29 407,68
56	592282290		dlažba vegetační 60x40x8 cm přírodní, povrch standard	160,000 m2	196,22	31 395,20

Součet za 5 - Komunikace

147 344,81

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

64	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	57,000 m	134,70	7 677,90
65	592175095		obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	57,000 kus	55,96	3 189,72
68	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	92,000 m	237,00	21 804,00
69	592175041		obrubník betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	92,000 kus	71,75	6 601,00
72	916991121		Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	4,080 m3	2 347,07	9 576,05
73	919121115		Těsnění spár š 10 mm hl 50 mm s bitumenovým těsnícím profilem	149,000 m	74,95	11 167,55
73a	567114132		Podklad z podkladového betonu tř.PB II (C 16/20) tl 120 mm	37,250 m2	347,62	12 948,85
74	919731122		Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	40,000 m	14,09	563,60

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
75	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl 100 mm	40,000 m	51,65	2 066,00
76	938908412	Očistění povrchu krytu živičného vodou	174,100 m2	4,05	705,11
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					76 299,77
99 - Přesun hmot					
80	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	54,936 t	40,51	2 225,46
81	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	1 043,784 t	3,08	3 214,85
82	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	16,974 t	172,18	2 922,58
84	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	37,962 t	81,03	3 076,06
85	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	30,020 t	28,48	854,97
Součet za 99 - Přesun hmot					12 293,93
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					267 231,21
Celkem Etapa: 001 - Ul.Jižní - prodloužení - var.2					267 231,21
Etapa: 002 - Ul.Jižní - odpočet drenáží, připočet štěrku vč.zemafin					
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
09	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hodině tř. 3	73,880 m3	35,45	2 619,05
10	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hodině tř. 3 za leplivost	7,388 m3	9,19	67,90
11	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hodině tř. 3 objemu do 100 m3	-37,860 m3	51,01	-1 931,24
12	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hodině tř. 3	-3,786 m3	61,49	-232,80
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	40,020 m3	70,90	2 837,42
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	200,100 m3	10,43	2 087,04
17	171201201	Uložení sypaniny na skládce	40,200 m3	7,99	321,20
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	72,360 t	81,03	5 863,33
Součet za 1 - Zemní práce					11 631,89
2 - Zakládání					
40	211561112	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	-30,300 m3	465,49	-14 104,35
41	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	-313,500 m2	11,58	-3 630,33
42	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	-354,255 m2	16,65	-5 898,35
43	212572111	Lože pro trativody ze šlérkopysku tříděného	-6,600 m3	533,24	-3 519,38
44	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	-165,000 m	23,82	-3 930,30
Součet za 2 - Zakládání					-31 082,71
5 - Komunikace					
048	564861114	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 230 mm	-1 055,375 m2	110,73	-116 861,67
048b	564891111	564871111 Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 300 mm	1 055,375 m2	150,16	158 496,22
Součet za 5 - Komunikace					41 634,54
99 - Přesun hmot					
85	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	132,980 t	28,48	3 787,27
Součet za 99 - Přesun hmot					3 787,27
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					26 971,00

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Pof. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Celkem Etapa: 002 - Ul.Jižní - odpočet drenáží,připočet štěrků vč.zemářin					25 971,00
Etapa: 003 - Ul.Jižní - skutečnost					
HSV - Práce a dodávky HSV					
99 - Přesun hmot					
82	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	85,300 t	172,18	14 686,95
66	990991992	Převoz popelnic + převoz zpět	1,000 kpl	5 000,00	5 000,00
Součet za 99 - Přesun hmot					19 686,95
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					19 686,95
Celkem Etapa: 003 - Ul.Jižní - skutečnost					19 686,95
CELKEM Objekt: D2 -					312 889,16

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	312 889,16	65 706,72	378 595,89	50
CELKEM		312 889,16	65 706,72	378 595,89	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč					
Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa					
Stavba: - 004 Stavební úpravy místní komunikace, ulice Táborská					
Objekt: D2 -					
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
02	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kaméniva drceného tl 100 mm	25,765 m2	8,64	222,61
05	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině tř. 3	42,980 m3	35,45	1 523,64
06	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 3 za lepivost	4,290 m3	9,19	39,43
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	42,980 m3	28,03	1 204,73
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	42,980 m3	70,90	3 047,28
14	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	214,900 m3	10,43	2 241,41
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	42,980 m3	7,99	343,41
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	77,364 t	81,03	6 268,80
18	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	-492,770 m2	12,16	-5 992,08
19	005724720	osivo směs travní krajinná	-12,689 kg	106,35	-1 349,48
24	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	-492,770 m2	0,28	-137,98
25	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	-492,770 m2	0,98	-482,91
26	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	-492,770 m2	0,14	-68,99
27	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	-492,770 m2	0,86	-423,78
28	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	-492,770 m2	1,45	-714,52
Součet za 1 - Zemní práce					5 721,57
2 - Zakládání					
29	211531112	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	-10,125 m3	465,49	-4 713,09
30	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	-25,575 m3	465,49	-11 904,91
31	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	-228,000 m2	11,58	-2 640,24
32	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	-257,640 m2	16,65	-4 289,71
33	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	-49,500 m2	11,58	-573,21
34	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	-55,935 m2	16,65	-931,32
35	212572111	Lože pro tratě vodů ze šterkopísku třídného	-4,800 m3	533,24	-2 559,55
36	212755214	Tratě vodů z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	-120,000 m	23,82	-2 858,40
Součet za 2 - Zakládání					-30 470,42
5 - Komunikace					
37	564861114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	-588,235 m2	110,73	-65 135,26
37a	564891111	564871111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	614,000 m2	150,18	92 210,52
39	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	25,765 m2	260,44	6 710,24
40	573191112	Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulze 0,7 kg/m2	25,765 m2	15,59	401,68
41	573231112	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,25 kg/m2	25,765 m2	6,78	174,69
42	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	25,765 m2	189,40	4 879,89

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.J.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 5 - Komunikace					39 241,75
8 - Trubní vedení					
43	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	2,000 kus	981,87	1 963,74
43a	899203211	Demontáž poklopů hmotnosti přes 100 do 150 kg	1,000 kus	187,14	187,14
43b	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	1,000 kus	413,63	413,63
43c	894412411	Odstranění železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové	1,000 kus	1 469,90	1 469,90
43d	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové	1,000 kus	1 469,90	1 469,90
43e	592241671	skruž betonová přechodová	1,000 kus	1 932,28	1 932,28
57g	57g	Horská vpust	1,000 KUS	23 000,00	23 000,00
57h	57h	Montáž + napojení horské vpustí	1,000 KUS	15 000,00	15 000,00
Součet za 8 - Trubní vedení					45 436,59
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
45	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	-1,000 kus	101,29	-101,29
47	404441017	značka svíslá FeZn 500 mm B28 - Zákaz zastavení	-1,000 kus	1 103,95	-1 103,95
48	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	-1,000 kus	506,38	-506,38
49	404452251	sloupek Zn 60 - 350	-1,000 kus	759,59	-759,59
50	404452530	vičko plastové na sloupek 60	-1,000 kus	30,39	-30,39
51	404452400	patka hliníková HP 60	-1,000 kus	506,38	-506,38
52	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	20,440 m	134,70	2 753,27
53	592175095	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	20,760 kus	55,96	1 161,73
56	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	29,730 m	237,00	7 046,01
57	592175041	obrubník betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	30,810 kus	71,75	2 210,62
58	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-49,200 m	134,70	-6 627,24
59	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	-101,000 kus	19,10	-1 929,10
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 607,31
99 - Přesun hmot					
68	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	4,640 t	40,51	187,97
69	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	88,160 t	3,08	271,53
72	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	4,640 t	81,03	375,98
73	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žlivičným	4,640 t	28,48	132,15
Součet za 99 - Přesun hmot					967,63
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					62 504,43
CELKEM Objekt: D2 -					62 504,43

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	62 504,43	13 125,93	75 630,35	53
CELKEM		62 504,43	13 125,93	75 630,35	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa

Stavba: - 005 Stavební úpravy místní komunikace, ulice Chebská

Objekt: D2 -

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

04	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	49,210 m ³	35,45	1 744,49
05	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	4,920 m ³	9,19	45,21
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	49,210 m ³	70,90	3 488,99
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	246,050 m ³	10,43	2 566,30
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	49,210 m ³	7,99	393,19
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	88,578 t	81,03	7 177,48
17	180401211	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	-82,505 m ²	12,16	-1 003,26
18	005724720	osivo směs travní krajinná	-2,125 kg	106,35	-225,99
19	180401212	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	-74,370 m ²	12,16	-904,34
20	005724720	osivo směs travní krajinná	-1,915 kg	106,35	-203,66
28	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	-82,505 m ²	0,28	-23,10
29	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	-82,505 m ²	0,98	-80,85
30	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	-82,505 m ²	0,14	-11,55
31	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	-74,370 m ²	0,62	-46,11
32	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	-74,370 m ²	1,31	-97,42
33	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	-74,370 m ²	0,21	-15,62
34	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	-82,505 m ²	0,86	-70,95
35	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko ve svahu do 1:2	-74,370 m ²	0,86	-63,96
36	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	-82,505 m ²	1,45	-119,63
37	185803112	Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:2	-74,370 m ²	2,17	-161,38
Součet za 1 - Zemní práce					12 387,82

2 - Zakládání

38	211531112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	-3,375 m ³	465,49	-1 571,03
39	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	-40,213 m ³	465,49	-18 718,75
40	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	-280,250 m ²	11,58	-3 245,29
41	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m ² do š 8,8 m	-316,683 m ²	16,65	-5 272,77
42	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	-16,500 m ²	11,58	-191,07
43	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m ² do š 8,8 m	-18,645 m ²	16,65	-310,44
44	212572111	Lože pro trativody ze šterkopsku tříděného	-5,900 m ³	533,24	-3 146,12
45	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	-147,500 m	23,82	-3 513,45
Součet za 2 - Zakládání					-35 968,92

5 - Komunikace

46	564861114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	-684,980 m ²	110,73	-75 847,84	
46a	564891111	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	703,000 m ²	150,18	105 576,54
47	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm	-19,320 m ²	139,07	-2 686,83	
48	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	18,020 m ²	277,04	4 992,26	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
49	573231112	Postřik žvlčný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,25 kg/m ²	18,020 m ²	6,78	122,18
50	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	18,020 m ²	189,40	3 412,99
50a	567114132	Podklad z podkladového betonu tř.PB II (C 16/20) tl 120 mm	3,000 m ²	347,62	1 042,86
Součet za 5 - Komunikace					36 612,16
8 - Trubní vedení					
52	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	3,000 kus	654,19	1 962,57
52a	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	2,000 kus	413,63	827,26
52b	592246611	poklop šachtový Poklop D 400 BEGU - s odvětráním, s tlumící vložkou	2,000 kus	2 426,89	4 853,78
52c	899203211	Demontáž poklopů hmotnosti přes 100 do 150 kg - odkop špringle	2,000 kus	187,14	374,28
Součet za 8 - Trubní vedení					8 017,89
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
53	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	-2,000 kus	101,29	-202,58
54	404441023	značka svislá FeZn 700 mm - A5a - nebezpečné klesání	-1,000 kus	1 043,18	-1 043,18
54a	404441023	značka svislá FeZn 700 mm - P4 - dej přednost v jízdě	1,000 kus	1 043,18	1 043,18
55	404441041	značka svislá FeZn 500 mm P2 - Hlavní pozemní komunikace	-1,000 kus	870,99	-870,99
56	404441098	značka svislá FeZn 500 mm C2f - Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo	-1,000 kus	1 103,95	-1 103,95
57	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	-2,000 kus	506,38	-1 012,76
58	404452251	sloupek Zn 60 - 350	-2,000 kus	759,59	-1 519,18
59	404452530	vičko plastové na sloupek 60	-2,000 kus	30,39	-60,78
60	404452400	patka hliníková HP 60	-2,000 kus	506,38	-1 012,76
61	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	-10,260 m	134,70	-1 382,02
63	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	20,500 m	237,00	4 858,50
64	592175041	obrubník betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	20,500 kus	71,75	1 470,88
65	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	-11,760 m	134,70	-1 584,07
66	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	-24,240 kus	19,10	-462,98
66a	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 200 mm	25,000 m	178,45	4 461,25
66b	592274961	žlabovka betonová šíře 20 cm	100,000 kus	40,15	4 015,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					6 593,55
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					25 642,50
CELKEM Objekt: D2 -					26 642,50

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	26 642,50	5 594,92	32 237,42	55
CELKEM		26 642,50	5 594,92	32 237,42	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč					
Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa					
Stavba: - 006 Stavební úpravy místní komunikace, ulice Pod Višňovkou					
Objekt: D2 -					
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
06	113204111	Vytrhání obrub záhonových	145,000 m	14,33	2 077,85
09	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	-256,300 m ³	35,45	-9 085,83
10	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	-25,630 m ³	9,19	-235,54
21	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	-256,300 m ³	70,90	-18 171,67
22	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-1 281,500 m ³	10,43	-13 366,04
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-256,300 m ³	7,99	-2 047,84
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné)	-461,340 t	81,03	-37 382,38
33	181301102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	217,520 m ²	35,45	7 711,08
33a	182301122	Rozprostření omice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	350,000 m ²	35,45	12 407,50
35	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	217,520 m ²	7,31	1 590,07
35b	103715008	zemina k zúrodnění	85,128 m ³	253,21	21 555,26
35c	182001112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	350,000 m ²	7,31	2 558,50
40	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	217,520 m ²	0,98	213,17
43	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	350,000 m ²	1,31	458,50
Součet za 1 - Zemní práce					-31 717,37
2 - Zakládání					
49	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	-99,160 m ³	465,49	-46 157,99
50	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	-1 018,400 m ²	11,58	-11 793,07
51	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m ² do š 8,8 m	-1 120,240 m ²	16,65	-18 652,00
52	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	-21,440 m ³	533,24	-11 432,67
53	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	-536,000 m	54,06	-28 976,16
54	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	-544,040 m	54,29	-29 535,93
Součet za 2 - Zakládání					-146 547,81
3 - Svlslé a kompletní konstrukce					
55	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	-18,000 m	309,11	-5 563,98
56	592284101	palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm	-128,000 kus	95,46	-12 218,88
Součet za 3 - Svlslé a kompletní konstrukce					-17 782,86
5 - Komunikace					
59	564861114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm	-2 846,690 m ²	110,73	-315 213,98
59a	564891111	564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm	2 046,690 m ²	150,18	307 371,90
59b	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	650,000 m ²	54,98	35 737,00
60	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	20,360 m ²	139,07	2 831,47
61	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	-98,690 m ²	260,44	-25 702,82
62	573191112	Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulze 0,7 kg/m ²	-98,690 m ²	15,59	-1 538,58
63	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,25 kg/m ²	-98,690 m ²	6,78	-669,12

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
64	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-98,690 m2	189,40	-18 691,89
65	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	11,000 m2	168,13	1 849,43
66	592453031	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x6 cm přírodní, povrch standard	11,110 m2	98,10	1 089,89

Součet za 5 - Komunikace**-12 936,70****8 - Trubní vedení**

67	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	-22,000 m	14,86	-326,92
68	286113200	trubka kanalizace plastová KGEM-200x5000 mm SN4	-3,045 kus	721,91	-2 198,22
69	286113190	trubka kanalizace plastová KGEM-200x3000 mm SN4	-1,015 kus	454,53	-461,35
70	286113180	trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4	-2,030 kus	314,62	-638,68
71	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	-1,000 kus	33,48	-33,48
72	286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	-1,015 kus	283,59	-287,84
73	895611119	Výúst z plastových trub DN100-200	-1,000 kus	612,96	-612,96
74	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	-2,000 kus	2 723,39	-5 446,78
75	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	-2,000 kus	144,83	-289,66
76	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	-2,000 kus	365,37	-730,74
77	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	-2,000 kus	227,12	-454,24
78	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	-2,000 kus	411,45	-822,90
79	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	-2,000 kus	303,40	-606,80
80	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	-2,000 kus	432,96	-865,92
81	592238781	mříž D400, 500/500 mm	-2,000 kus	2 222,18	-4 444,36
82	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 150 kg	-1,000 kus	303,40	-303,40
83	552421401	mříž kanalizační litinová dvoudílná 60 x 1200mm s rámem B 125	-1,000 kus	9 930,88	-9 930,88
85	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	28,000 kus	654,19	18 317,32

Součet za 8 - Trubní vedení**-10 137,81****9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**

091	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	-1,000 kus	506,38	-506,38
092	404452251	sloupek Zn 60 - 350	-1,000 kus	759,59	-759,59
093	404452530	víčko plastové na sloupek 60	-1,000 kus	30,39	-30,39
094	404452400	patka hliníková HP 60	-1,000 kus	506,38	-506,38
095	916131213	Osazení sílničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-327,500 m	134,70	-44 114,25
096	592175095	obrubník betonový sílniční 100x8x25 cm přírodní	-331,540 kus	55,96	-18 552,98
097	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-58,000 m	237,00	-13 746,00
098	592175041	obrubník betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	-58,580 kus	71,75	-4 203,11
099	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	463,000 m	237,00	109 731,00
100	592175041	obrubník betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	480,450 kus	71,75	34 472,29

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč					
Pof. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
101	592175061	obrubník betonový chodníkový R0,5 vnější r=50 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	-10,600 kus	170,52	-1 807,51
102	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-5,400 m	134,70	-727,38
103	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	-11,110 kus	19,10	-212,20
104	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	10,550 m3	2 347,07	24 761,59
109	919551116	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	-2,000 m	136,99	-273,98
110	562411150	trouba Pecor Optima B kPA d = 800 mm	-9,643 m	3 136,19	-30 242,28
110a	562411130	trouba železobeton d = 600 mm	7,500 m	3 136,19	23 521,43
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					76 803,86
99 - Přesun hmot					
117	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	13,340 t	40,51	540,40
118	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	253,460 t	3,08	780,66
119	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	13,340 t	172,18	2 296,88
Součet za 99 - Přesun hmot					3 617,94
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					-138 700,74
M - Stavební práce při elektromontážích					
3	460200533	Hloubení kabelových rýh š.60cm hl.80cm v h.3	50,000 m	146,52	7 326,00
4	460560533	Zásyp rýh š.60cm hl.80cm v h.3	50,000 m	84,45	4 222,50
5	460510065	Osazení trubních kabelových průstupů do rýhy s obsypem pískem prům do 15cm	20,000 m	67,52	1 350,40
Součet za M - Stavební práce při elektromontážích					12 898,90
CELKEM Objekt: D2 -					-125 801,84

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-125 801,84	-26 418,39	-152 220,23	73
CELKEM		-125 801,84	-26 418,39	-152 220,23	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč					
Pof. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 1300832 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa					
Stavba: - 006a Rekonstrukce vodovodního řadu, ulice Pod Višňovkou					
Objekt: D2 -					
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
01a	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši za zámkových dlaždic	5,000 m2	17,06	85,30
01b	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	5,000 m	20,15	100,75
03	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 1000 m3	42,910 m3	190,06	8 155,47
04	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	4,290 m3	9,20	39,47
05	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	84,410 m2	5,69	480,29
06	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	84,410 m2	3,82	322,45
07	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	42,910 m3	28,03	1 202,77
08	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	64,800 m3	55,81	3 616,49
09	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	10,510 m3	70,90	745,16
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	52,550 m3	10,43	548,10
11	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	32,400 m3	66,39	2 151,04
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	10,510 m3	7,99	83,97
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	18,940 t	81,03	1 534,71
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	32,400 m3	320,83	10 394,89
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	7,830 m3	100,37	785,90
16	583312000	kamenivo lžžené zásypaný materiál	19,910 t	197,50	3 932,23
Součet za 1 - Zemní práce					34 178,98
4 - Vodorovné konstrukce					
17	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžženého	2,680 m3	651,91	1 747,12
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					1 747,12
5 - Komunikace					
18a	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tř 60 mm skupiny A pl do 50 m2	5,000 m2	168,13	840,65
Součet za 5 - Komunikace					840,65
8 - Trubní vedení					
32	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	8,000 m	3,04	24,32
33	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	8,000 m	16,30	130,40
34	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	20,000 m	77,70	1 554,00
35	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	20,000 m	165,19	3 303,80
52	892204111	Montáž vodiče vyhledávacího	28,000 m	0,51	14,28
53	3414082300	Vodič CY černý 1,50 drát (H05V-U)	28,000 m	6,72	189,16
54	892204112	Zakrytí potrubí folií PVC 33 cm	28,000 m	1,02	28,56
55	7353451002	Folie varovná modrá 238PP šíře 25 cm	28,000 m	2,53	70,84
56	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	8,000 m	13,75	110,00

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč					
Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
57	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	8,000 m	10,81	86,48
58	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	20,000 m	19,76	395,20
59	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	20,000 m	36,86	737,20
Součet za 8 - Trubní vedení					6 643,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
091	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	5,000 m	237,00	1 185,00
092	592175041	obrubník betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	5,000 kus	71,75	358,75
095	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	0,460 m3	2 347,07	1 079,65
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					2 623,40
99 - Přesun hmot					
70	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1,035 t	40,51	41,93
71	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	19,665 t	3,08	60,57
72	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	1,035 t	172,18	178,21
74	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	2,210 t	359,70	794,94
Součet za 99 - Přesun hmot					1 075,64
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					47 109,03
CELKEM Objekt: D2 -					47 109,03

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	47 109,03	9 892,90	57 001,92	37
CELKEM		47 109,03	9 892,90	57 001,92	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa

Stavba: - 007 Stavební úpravy místní komunikace, ulice Pardubická

Objekt: D2 -

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

00	00	Čištění kanalizace	1,000 kpl	20 000,00	20 000,00
01	01	Odbourání podezdívky u chodníku - komplet	250,000 m	60,00	15 000,00
02	02	Vysazení vpustí včetně potrubí - 5ks (bez materiálu vpustí,pouze 1x mříž)	1,000 kpl	24 000,00	24 000,00
03	03	Přeložka Telecomu	1,000 kpl	7 000,00	7 000,00
04	04	Ohrazení chodníku z fošen vč.nátěru dl.33m	1,000 kpl	7 500,00	7 500,00
05	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm - rozebrání stáv.vjezdu	100,000 m2	38,52	3 852,00
06a	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3 - drenáž za opěrou zdi	4,500 m3	51,01	229,55
06b	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 - drenáž za opěrou zdi	3,786 m3	61,49	232,80
07	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině tř. 3	60,000 m3	35,45	2 127,00
08	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 3 za lepivost	6,000 m3	9,19	55,14
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	60,000 m3	70,90	4 254,00
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	300,000 m3	10,43	3 129,00
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	60,000 m3	7,99	479,40
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	108,000 t	81,03	8 751,24
17a	583312000	kamenivo těžené - výplň zatravnovací dlažby	30,600 t	197,50	6 043,50
17b	174201101	174201101 Zásyp veget.tvámic sypaninou bez zhuštění	18,000 m3	34,30	617,40
17c	182001111	182001111 Plošná úprava terénu zemina tl 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	530,000 m2	7,31	3 874,30
17d	181301102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	530,000 m2	35,45	18 788,50
17e	103715008	zemina pro založení trávníku	79,500 m3	253,21	20 130,20
Součet za 1 - Zemní práce					146 064,02

2 - Zakládání

44a	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm - drenáž za opěrou zdi	3,700 m3	465,49	1 722,31
44b	212572111	Lože pro trativody ze šterkoplsku tříděného - drenáž za opěrou zdi	0,800 m3	533,24	426,59
44c	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože - drenáž za opěrou zdi	20,000 m	54,06	1 081,20
Součet za 2 - Zakládání					3 230,11

5 - Komunikace

44	564861111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm	180,000 m2	98,89	17 800,20
49	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	39,857 m2	168,13	6 701,16
50	592451192	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní, povrch standard	40,721 m2	98,10	3 994,73
54	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvámic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	75,570 m2	188,39	14 236,63
55	592453191	dlažba zatravnovací BEST-KROSO 21x14x8 cm přírodní	77,437 m2	223,17	17 281,62
55a	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	108,000 m2	139,07	15 019,56
55b	592452670	592452670 CSB Krajník - přírodní	4,800 M2	281,25	1 350,00
55c	591141111	591141111 Kladení dlažby do betonu tl 50 mm	4,800 M2	413,06	1 982,69

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 5 - Komunikace					78 366,58
8 - Trubní vedení					
56	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	15,000 kus	981,87	14 728,05
57	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	7,000 kus	654,19	4 579,33
57a	899203211	Demontáž poklopů hmotností přes 100 do 150 kg	2,000 kus	187,14	374,28
57b	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	2,000 kus	413,63	827,26
57c	592246611	poklop šachtový Poklop D 400 BEGU - s odvětráním, s tlumicí vložkou	2,000 kus	2 426,89	4 853,78
57d	894412411	Odstranění železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové	1,000 kus	1 469,90	1 469,90
57e	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové	1,000 kus	1 469,90	1 469,90
57f	592241671	skruž betonová přechodová	1,000 kus	1 932,28	1 932,28
57g	57g	Horská vpust	1,000 KUS	23 000,00	23 000,00
57h	57h	Montáž + napojení horské vpusti	1,000 KUS	15 000,00	15 000,00
57i	57i	Odvodňovací žlab včetně vpusti	6,000 m	17 333,34	104 000,04
57j	57j	Napojení žlabu na kanalizaci	1,000 KUS	15 000,00	15 000,00
Součet za 8 - Trubní vedení					187 234,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
65	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	62,000 m	134,70	8 351,40
66	592175095	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	63,000 kus	55,96	3 525,48
71	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	74,000 m	237,00	17 538,00
72	592175041	obrubník betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	76,000 kus	71,75	5 453,00
73	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-90,000 m	134,70	-12 123,00
74	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	-182,400 kus	19,10	-3 483,84
79	919735112	Řezání stávajícího betonového kytu hl do 100 mm	40,000 m	51,65	2 066,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					21 327,04
99 - Přesun hmot					
69	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	23,000 t	40,51	931,73
70	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	437,000 t	3,08	1 345,96
71	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	23,000 t	172,18	3 960,14
Součet za 99 - Přesun hmot					6 237,83
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					442 460,40
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
06a	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	45,311 m3	35,45	1 606,27
06b	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	4,531 m3	45,85	207,75
06c	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	15,104 m3	320,83	4 845,82
06d	583312000	kamenivo těžené záspový materiál	25,677 t	197,50	5 071,21
07	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	410,103 m3	35,45	14 538,15
08	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	41,010 m3	9,19	376,88
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	455,414 m3	70,90	32 288,85

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč					
Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.J.	Cena/m.j.	Cena celk.
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 277,070 m3	10,43	23 749,84
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	455,414 m3	7,99	3 638,76
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	819,745 t	81,03	66 423,94
Součet za 1 - Zemní práce					152 747,47
2 - Zakládání					
32	211561112	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	-62,530 m3	465,49	-29 107,09
33	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	-642,200 m2	11,58	-7 436,68
34	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	-725,686 m2	16,65	-12 082,67
35	212572111	Lože pro trativody ze širškopřisku tříděného	-13,520 m3	533,24	-7 209,40
36	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	-338,000 m	54,06	-18 272,28
36a	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 100 mm	15,050 m2	54,98	827,45
36b	274321311	274321311 Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20 + základ u opěrné zdi	10,515 m3	2 510,00	26 392,65
36c	270361145	270361145 Výztuž základových konstrukcí svařovanými síťmi Kari	0,452 t	23 900,00	10 802,80
36d	274351215	274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů	13,191 m2	202,00	2 664,58
36e	274351216	274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů	13,191 m2	49,10	647,68
Součet za 2 - Zakládání					-32 772,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce					
41a	327313216	327313216 Výplň tvárc z betonu prostého tř. C 16/20	5,235 m3	2 368,80	12 400,67
41b	327361006	327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	0,524 t	36 600,00	19 178,40
41c	348271112	348271112 Plotová zdka systému KB Blok na cementovou maltu bez spárování včetně plotové stříšky tř 195 mm + plotová zdka s 2ks pilířů	6,675 M3	10 041,44	67 026,61
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce					98 605,68
5 - Komunikace					
55a	457971111	457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	1 233,654 m2	11,58	14 285,71
55b	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	1 233,654 m2	16,65	20 540,34
55c	564961315	564961315 Podklad z betonového recyklátu tř 200 mm	1 233,654 m2	92,44	114 038,98
Součet za 5 - Komunikace					148 865,03
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					367 445,21
CELKEM Objekt: D2 -					809 905,61

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	809 905,61	170 080,18	979 985,79	78
CELKEM		809 905,61	170 080,18	979 985,79	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa					
Stavba: - 008 Stavební úpravy místní komunikace, ulice Erbenova					
Objekt: D2 -					
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
04	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině tř. 3	108,407 m3	35,45	3 843,03
05	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 3 za leplivost	10,840 m3	9,19	99,62
12	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	108,407 m3	70,90	7 686,06
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	542,035 m3	10,43	5 653,43
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	108,407 m3	7,99	866,17
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu za sypaniny na skládku (skládkovné)	195,133 t	81,03	15 811,63
Součet za 1 - Zemní práce					33 959,93
2 - Zakládání					
28	211531112	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	-54,000 m3	465,49	-25 136,46
29	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	-150,460 m3	465,49	-70 037,63
30	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	-1 360,400 m2	11,58	-15 753,43
31	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	-1 537,252 m2	16,65	-25 595,25
32	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	-264,000 m2	11,58	-3 057,12
33	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	-298,320 m2	16,65	-4 967,03
34	212572111	Lože pro tratě vodů ze šterkovatelné třídněho	-28,640 m3	533,24	-15 271,99
35	212755214	Tratě vodů z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	-740,000 m	23,82	-17 626,80
Součet za 2 - Zakládání					-177 445,70
5 - Komunikace					
37	564861114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	-1 548,675 m2	110,73	-171 484,78
37a	564891111	564871111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	1 578,675 m2	150,18	237 085,41
39	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	30,000 m2	260,44	7 813,20
41	573191112	Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulze 0,7 kg/m2	30,000 m2	15,59	467,70
42	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,25 kg/m2	30,000 m2	6,78	203,40
43	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	30,000 m2	189,40	5 682,00
Součet za 5 - Komunikace					79 766,93
8 - Trubní vedení					
46	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	6,000 kus	981,67	5 891,22
47	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	15,000 kus	654,19	9 812,85
Součet za 8 - Trubní vedení					15 704,07
99 - Přesun hmot					
68	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	195,130 t	28,48	5 557,30

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 99 - Přesun hmot					5 557,30
M - Stavební práce při elektromontážích					
3	286	Trubka KORUHARD DN 110	54,000 m	43,56	2 352,24
3	460200533	Hloubení kabelových rýh š.60cm hl.80cm v h.3	54,000 m	146,52	7 912,08
4	460560533	Zásyp rýh š.60cm hl.80cm v h.3	54,000 m	84,45	4 560,30
5	460510065	Osazení trubních kabelových prostupů do rýhy s obsypem pískem prům do 15cm	54,000 m	67,52	3 646,08
Součet za M - Stavební práce při elektromontážích					18 470,70
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					-23 986,78
CELKEM Objekt: D2 -					-23 986,78

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-42 457,48	-8 916,07	-51 373,55	23
Základní sazba	20%	18 470,70	3 694,14	22 164,84	4
CELKEM		-23 986,78	-5 221,93	-29 208,71	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč	Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa						
Stavba: - 010 Stavební úpravy stávajícího chodníku, ulice Vrážská						
Objekt: D2 -						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce						
03	113107130		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	316,718 m2	38,52	12 199,98
04	113107142		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	50,376 m2	15,64	787,88
07	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	34,420 m	20,15	693,56
08	113204111		Vytrhání obrub záhonových	56,900 m	14,33	815,38
23	103715000		substrát zahradnický B VL	-8,009 m3	253,21	-2 027,96
25	184102114		Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m	-9,000 kus	200,53	-1 804,77
26	026502473		Acer platanoides Globosum (javor mléč), Vk, ok 12-14, bal	-9,000 kus	1 468,54	-13 216,86
27	184202122		Ukotvení kmene dřeviny kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	-9,000 kus	167,11	-1 503,99
28	052171181		Kůl frézovaný 6/250 se špicí	-27,810 kus	55,70	-1 549,02
29	605141110		řezivo jehličnaté, latě surové dl 2 - 3,5 m	-27,810 m	10,13	-281,72
30	272351141		Vyřezovací popruh POP popruh	-28,810 m	14,19	-408,81
31	184501114		Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	-6,359 m2	55,70	-354,20
32	673310901		Tkanina jutová 90 š100cm	-14,626 m	55,70	-814,67
33	184801121		Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	-9,000 kus	34,43	-309,87
34	184851121		Hnojení dřevin při výsadbě	-9,000 kus	1,01	-9,09
35	252340101		Hnojivo balení 20 kg	-0,464 kg	496,25	-230,26
36	184921093		Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	-15,210 m2	20,26	-308,15
37	103911000		kůra mulčovací VL	-1,567 m3	759,59	-1 190,28
38	185804311		Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	-2,250 m3	405,13	-911,54
39	185851121		Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	-2,250 m3	253,21	-569,72
Součet za 1 - Zemní práce						-10 994,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
41a	978522311		Zafezání palisád	1,000 kpl	6 000,00	6 000,00
41b	992154812		Zakrytí anglického dvorku	3,000 ks	1 500,00	4 500,00
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce						10 500,00
5 - Komunikace						
45	566901235		Vyspravení podkladu po překopech plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	-45,624 m2	75,09	-3 425,91
45a	567114132		Podklad z podkladového betonu tl.PB II (C 16/20) tl 120 mm	96,000 m2	347,62	33 371,52
46	566901263		Vyspravení podkladu po překopech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	50,376 m2	449,26	22 631,92
Součet za 5 - Komunikace						52 577,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						
61	911111111		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	8,000 m	610,81	4 886,48
62	553422055		zábradlí ocelové trubkové zinkované s červenobílým nátěrem	8,000 m	528,46	4 227,68
75	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - pod záhonové obruby	3,750 m3	2 347,07	8 801,51
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						17 915,67
99 - Přesun hmot						
85	997221551		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	97,810 t	40,51	3 962,28

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Pof. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
86	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	1 858,390 t	3,08	5 723,84
87	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	85,220 t	172,18	14 673,18
88	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	12,590 t	202,56	2 550,23
Součet za 99 - Přesun hmot					26 909,53
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					96 908,63
CELKEM Objekt: D2 -					96 908,63

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	96 908,63	20 350,81	117 259,45	32
CELKEM		96 908,63	20 350,81	117 259,45	

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč			Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř. Kód	VCSP	Popis			
Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa					
Stavba: - 011 Stavební úpravy chodníku, ulice Dr. Janského, K Lesku, Nádražní					
Objekt: D2 -					
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
07	113107142	Odstranění podkladu pí do 50 m2 živičných tl 100 mm	233,000 m2	15,64	3 644,12
Součet za 1 - Zemní práce					3 644,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce					
54	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	5,120 m	420,39	2 152,40
55	592284111	palisáda betonová přírodní 16X16X120 cm	32,000 kus	124,42	3 981,44
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce					6 133,84
5 - Komunikace					
56	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	-28,440 m2	75,09	-2 135,56
57	566901235	Vyspravení podkladu po překopech plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	-24,797 m2	75,09	-1 862,01
58	566901263	Vyspravení podkladu po překopech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	-24,797 m2	449,26	-11 140,30
59	572341113	Vyspravení krytu vozovky po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	-24,797 m2	264,77	-6 565,50
62	592453031	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x6 cm přírodní, povrch standard	-32,274 m2	98,10	-3 166,08
62a	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	233,000 m2	260,44	60 682,52
62b	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	233,000 m2	189,40	44 130,20
Součet za 5 - Komunikace					79 943,27
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
64	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	-3,000 kus	101,29	-303,87
66	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	-8,000 kus	506,38	-4 051,04
67	404452251	sloupek Zn 60 - 350	-8,000 kus	759,59	-6 076,72
68	404452530	vičko plastové na sloupek 60	-8,000 kus	30,39	-243,12
69	404452400	patka hliníková HP 60	-8,000 kus	506,38	-4 051,04
79	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	0,461 m3	2 347,07	1 082,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					-13 643,79
99 - Přesun hmot					
89	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	60,580 t	40,51	2 454,10
90	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	1 151,020 t	3,08	3 545,14
92	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	60,580 t	202,56	12 271,08
Součet za 99 - Přesun hmot					18 270,32
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					
94 347,76					
M - Stavební práce při elektromontážích - přeložka kabelu pod palisádami					
3	460200533	Hloubení kabelových rýh š.60cm hl.80cm v h.3	25,000 m	146,52	3 663,00
4	460560533	Zásyp rýh š.60cm hl.80cm v h.3	25,000 m	84,45	2 111,25
5	460510065	Osazení trubních kabelových prostupů do rýhy s obsypem pískem prům do 15cm	25,000 m	67,52	1 688,00
Součet za M - Stavební práce při elektromontážích - přeložka kabelu pod palisádami					7 462,25
CELKEM Objekt: D2 -					101 810,01

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	----------	------	-----------	------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	101 810,01	21 380,10	123 190,11	22
CELKEM		101 810,01	21 380,10	123 190,11	

EKOS

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč			Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř. Kód	VCSP	Popis			
Soubor staveb: 1300632 - Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích-II.etapa					
Stavba: - 012 Stavební úpravy stávajícího chodníku, ulice Kladenská					
Objekt: D2 -					
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
01	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	36,400 m2	17,06	620,98
02	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	54,875 m2	8,64	474,12
10	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	10,050 m3	35,45	356,27
11	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	1,010 m3	9,19	9,28
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	10,050 m3	70,90	712,55
16	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	50,250 m3	10,43	524,11
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	10,050 m3	7,99	80,30
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	18,090 t	81,03	1 465,83
20	180401211	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	-50,114 m2	12,16	-609,39
21	005724720	osivo směs travní krajinná	-12,904 kg	106,35	-1 372,34
22	180401212	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	-37,912 m2	12,16	-461,01
23	005724720	osivo směs travní krajinná	-9,762 kg	106,35	-1 038,19
30	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	-50,114 m2	0,28	-14,03
31	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	-50,114 m2	0,98	-49,11
32	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	-50,114 m2	0,14	-7,02
33	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	-37,912 m2	0,62	-23,51
34	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	-37,912 m2	1,31	-49,66
35	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	-37,912 m2	0,21	-7,96
36	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	-50,114 m2	0,86	-43,10
37	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	-37,912 m2	0,86	-32,60
38	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	-50,114 m2	1,45	-72,67
39	185803112	Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:2	-37,912 m2	2,17	-82,27
Součet za 1 - Zemní práce					380,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce					
41	592284071	palisáda betonová přírodní 11x11x40	-271,690 kus	23,04	-6 259,74
42	592284081	palisáda betonová přírodní 11x11x60 cm	271,130 kus	44,77	12 138,49
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce					5 878,75
5 - Komunikace					
44	564861111	Podklad ze štěrkodritě ŠD tl 200 mm	62,000 m2	98,89	6 131,18
44a	567114132	Podklad z podkladového betonu tř.PB II (C 16/20) tl 120 mm - dobetonování kolem obruby	40,260 m2	347,62	13 995,18
45	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	-19,975 m2	41,37	-826,37
50	592451192	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní, povrch standard	14,325 m2	98,10	1 405,28
52	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	38,500 m2	188,39	7 253,02
Součet za 5 - Komunikace					27 958,29
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
60	592175095	obrubník betonový slínicí 100x8x25 cm přírodní	90,800 kus	55,96	5 081,17
66	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	-10,100 kus	19,10	-192,91
67	592175126	obrubník betonový sadový 100x5x30 cm přírodní	-66,660 kus	38,84	-2 589,07

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					2 299,18
99 - Přesun hmot					
77	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	9,880 t	40,51	400,24
78	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	187,720 t	3,08	578,18
81	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovná)	9,880 t	81,03	800,58
Součet za 99 - Přesun hmot					1 778,99
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					38 295,81
CELKEM Objekt: D2 -					38 295,81

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	38 295,81	8 042,12	46 337,93	35
CELKEM		38 295,81	8 042,12	46 337,93	