

Smlouva o dílo

SODZ/008/2011/PKB

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Město Černošice,

se sídlem Riegrova 1209,252 28 Černošice

IČ: 00241 121

DIČ: CZ241 121

Bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 27-388063349/0800

zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou města

(dále jen „objednatel“)

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

Zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, spis.značka B 11881

Bankovní spojení: KB Kladno, číslo účtu: 35-9281230267/0100

zastoupená: Mgr. Tomášem Macenauerem, předsedou představenstva

a Simonou Krpatovou, členkou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „oprava Puškinovy ulice po přivalových deštích v 6/2010“ zahrnující rekonstrukci místní komunikace Puškinova ve městě Černošice (dále jen „rekonstrukce místní komunikace“), a to podle projektové dokumentace a nabídky zhotovitele ze dne 16.6.2011, jejíž součástí je mimo jiné i oceněný výkaz výměr (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 4.1 této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak v souladu s projektovou dokumentací, oceněným výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN. Základním podkladem pro předmět plnění je nabídka zhotovitele do výběrového řízení ze dne 16. 6. 2011 (příloha č. 1). Objednatel zhotoviteli předal projektovou dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a kterou zpracovala společnost CityPlan, s. r. o. v září 2004 (příloha č.2).

2.3 Součástí předmětu díla je provedení opravy poničené místní komunikace po přívalových deštích v 6/2010 zahrnující její rekonstrukci v délce 116,0 m, šířce vozovky 3,0 m, s jednostranným zatravněným pásem proměnné šířky od 0,3 m do 1,0 m, jednostranným chodníkem šířky 1,5 m provedeným ze zámkové dlažby tl. 60 mm vč. konstrukčních vrstev, s vozovkou v konstrukční skladbě: šterkopísek 200 mm, obalované kamenivo střednězrné APC 16+ (OKS II) v tl. 60 mm a asfaltový beton střednězrný ABS III v tl. 40 mm, s jednostranným příčným sklonem 2,5 % a podélným sklonem od 0 % do 16,0 % blíže specifikované v projektové dokumentaci zpracované společností CityPlan, s. r. o. v září 2004.

Součástí dodávky díla je provedení následujících činností, a to jak jednotlivě, tak v souhrnu jednotlivých položek podle upřesnění zadavatele v komunikacích:

- ⇒ vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (o vytyčení bude sepsán protokol)
- ⇒ zajištění skládky vytěžených materiálů a likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla
- ⇒ provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle závazných předpisů, norem a podmínek projektové dokumentace
- ⇒ zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané objekty včetně zabezpečení jejich ochrany a pojištění
- ⇒ vypracování dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření dodávaného ve dvou výtiscích a v elektronické podobě na datovém médiu.

2.4 Zhotovitel se v ceně díla zavazuje k:

- ⇒ zhotovení díla v rozsahu čl. 2.3 této smlouvy
- ⇒ zajištění dopravních opatření souvisejících s uzavírkami místních komunikací v době provádění jejich rekonstrukce včetně osazení přechodného dopravního značení a vyznačení objízdných tras vč. zajištění vydání rozhodnutí o stanovení DIO
- ⇒ zajištění informování všech občanů užívajících nemovitosti dopravně napojené na úseky dotčené rekonstrukcí místních komunikací o době a rozsahu dopravních omezení, které souvisí s provedením rekonstrukce formou tištěného upozornění, které musí být dotčeným osobám doručeno min. 7 dní před zahájením rekonstrukce místních komunikací
- ⇒ zajištění informování všech občanů užívajících nemovitosti dopravně napojené na úseky dotčené rekonstrukcí místních komunikací o dočasné změně ve způsobu svozu komunálního odpadu, který bude zajištěn pravidelným přesouváním nádob na komunální odpad na veřejné prostranství nedotčené rekonstrukcí místní komunikace, a to formou tištěného upozornění, které musí být dotčeným osobám doručeno min. 7 dní před zahájením rekonstrukce místní komunikace. Přesouvání nádob na komunální odpad podle věty předchozí zajistí zhotovitel vždy jeden den před svozovým dnem a po jejich vyprázdnění zajistí přemístění zpět k jednotlivým nemovitostem
- ⇒ zajištění skládky vytěžených materiálů a hmot souvisejících s prováděním díla
- ⇒ zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla.

2.5 Řádným splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích.

III. Termíny a místo plnění

- 3.1 Termín zahájení díla: do 15.9.2011.
- 3.2 Termín dokončení a zprovoznění díla: do 30 dnů ode dne zahájení stavby.
- 3.3 Dílo bude prováděno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele která tvoří nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a projektovou dokumentací tvořící přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 3.4 Místem rekonstrukce místní komunikace se rozumí ulice Puškinova od křižovatky s ulicí Střední po napojení na ulici Dr. Janského blíže specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

IV. Cena díla

- 4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a činí:

Cena bez DPH	522 006,03 Kč
DPH 20 % činí	104 401,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	626 407,33 Kč

- 4.2 Tato cena je stanovena oceněním jednotlivých položek uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy a projektové dokumentace tvořící přílohu č. 2 této smlouvy, a je pevná po celou dobu provádění díla.
- 4.3 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla.
- 4.5 Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě v případě, že objednatel bude požadovat jinou kvalitu či změnu rozsahu dodávek.
- 4.6 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (zejm. vícepráce, dodávka dalšího zařízení, méně práce) je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny, pokud se jedná o položky, které rozpočet neobsahuje, použijí se jeho ceny přiměřeně jako základ pro stanovení ceny dohodou. Písemnou dohodu o ceně oprávnění zástupci obou smluvních stran projednají a potvrdí svým podpisem.
- 4.7 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla a případný dopad změny na časový harmonogram zhotovitele. Změnový list bude očíslován a vydán ve dvou vyhotoveních. Po potvrzení změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se změnový list stane podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Bez podpisu písemného dodatku ke smlouvě oběma smluvními stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1 Je přípustné vyúčtování dílčí ceny za provedené práce a dále je přípustné vyúčtování měsíční fakturací na základě faktur za skutečně provedené práce. Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně s uvedením skutečně provedených prací na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseným TDI. Konečná faktura bude tvořit nejméně 10% z celkové ceny díla.
- 5.2 Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn zaslat nejdříve po 10 dnech po samostatném protokolárním převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem, nebo po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a dodání všech příslušných dokumentací. Zároveň s touto fakturou předá zhotovitel objednateli soupis všech dosud vystavených faktur s uvedením jejich čísel, fakturovaných částek, daty jejich vystavení a součtem dosud zaplacených faktur.
- 5.3 Všechny faktury jsou současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění, a její přílohou bude potvrzený soupis provedených prací.
- 5.4 Splatnost faktur činí **30 kalendářních dní** ode dne jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.

VI.

Staveniště

- 6.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po vyzvání zhotovitelem díla k zahájení prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nesplnění termínu předání staveniště je podstatným porušením smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní činností.
- 6.2 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností a po vyklizení staveniště dotčené pozemky rekultivovat.
- 6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- 6.4 Zhotovitel nebo jím pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor a zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na staveniště.
- 6.5 Osobou vykonávající technický dozor objednatele je při této akci Ing. Jiří Nádvořík, IČ: 45064679 se sídlem Lesní 75, 257 22 Lštěň, mobilní telefon: 604 74 94 87. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud oprávněný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby.
- 6.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorcem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 6.7 Nejpozději do 7 dní od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.

VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s platnými právními předpisy, stavební deník (dále jen „deník“). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy zhotovitel odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
- 7.2 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor objednatel, pracovník pověřený výkonem autorského dozoru a k tomu zmocnění zástupci objednatel a zhotovitel. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatel, je povinen dát k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že stavební dozor nesouhlasí se záznamem stavbyvedoucího.
- 7.3 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, v souladu s touto smlouvou o dílo, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném znění. Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů místní nebo státní správy, je zhotovitel povinen je zajistit.
- 8.2. Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti cenové nabídce pro provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatel nebo jím pověřeného zástupce.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatel provést nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro práci s používanými stroji, a že používané stroje odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům. Všichni zaměstnanci zhotovitel jakož i další osoby, které se budou se souhlasem zhotovitel podílet na provádění díla, jsou po stránce odborné i zdravotní plně způsobilé požadované práce provádět.
- 8.5. Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty včetně zabezpečení jejich ostrahy a pojištění.
- 8.6. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat o nich písemně objednatel a všechny dotčené orgány státní správy, či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitel takovouto informaci obdržel.

8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zhotovitelem sdělena objednateli (jeho stavebnímu dozoru) telefonem, e-mailem a bude současně zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat. Práce na staveništi lze provádět jakýkoliv den, nejdříve od 6.00 hod, nejpozději do 22.00 hod.

IX.

Bezpečnost práce

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy upravujícími BOZP a PO.
- 9.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 9.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 9.4 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 9.5 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 9.6 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 9.7 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla je povinen předat objednateli doklady o uložení stavebního odpadu.

X.

Předání díla

- 10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla či jeho části nejméně 5 dní předem telefonicky prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor investora dle čl. VI. odst. 6.5. Objednatel je oprávněn předmět díla či jeho předávanou část převzít včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě.
- 10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. Jedná se zejména o následující doklady:

- ⇒ dokumentace skutečného provedení díla
- ⇒ geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné i elektronické formě
- ⇒ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření
- ⇒ dokumentace k dodávce zařízení (jednotlivé atesty použitých materiálů a hmot)
- ⇒ prohlášení o shodě
- ⇒ stavební deník
- ⇒ protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností
- ⇒ ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.

- 10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepíše strany protokol, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnou lhůtu pro jejich odstranění. Pro stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňování vad (či nedodělků) zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotoviteli důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.
- 10.4 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.

XI.

Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

- 11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu a po zaplacení příslušné faktury vystavené zhotovitelem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních závazků.
- 12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:
- a) za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla dle čl. III. bodu 3.1 a 3.2 této smlouvy, případně jejich dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

- b) za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápisech o předání a převzetí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu,
 - c) za prodlení s odstraněním vad dle čl. XIII. bodu 13.6 této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
- 12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky z účtu objednatele v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.
- 12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.

XIII.

Záruka za jakost, vady díla

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání stavebního díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o převzetí díla (odst. 10.3. této smlouvy). V opačném případě zaplatí objednateli sjednanou smluvní pokutu.
- 13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že předmět stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provedení stavby, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.
- 13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou.
- 13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
- 13.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla
- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.
- 13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bezplatné odstraňování uznané reklamacie zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 13.8 Zhotovitel se zavazuje, že bude v záruční době pravidelně provádět v intervalu 6 měsíců, po dobu prvních tří let po předání díla objednateli, prohlídku předmětu díla za účelem zjištění stavu díla a to za účasti zástupce objednatele. Z uvedené prohlídky bude proveden písemný protokol konstatující stav díla, který bude podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 14.2 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 14.3 V případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, působí odstoupení již doručením dopisu o odstoupení. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
- ⇒ prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením, prováděním a dokončením díla delším než 1 měsíc, neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele po dobu více 5 než dnů, opakovaně nedostatečné nasazení pracovníků a techniky, které je evidentně
 - ⇒ v rozporu s časovým a objemovým harmonogramem provádění díla
 - ⇒ prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 dnů,
 - ⇒ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.
- 14.4 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
- 14.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH.

XV.

Změna, zánik smlouvy

- 15.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.
- 15.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana

povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 16.2 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy, stejně jako výše ceny, netvoří předmět obchodního tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.3 Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, popř. obchodními zvyklostmi.
- 16.4 Zodpovědné osoby za objednatele jsou: Mgr. Filip Kořínek ve věcech smluvních a Jiří Jiránek a Ing. Tomáš Havránek ve věcech technických.
- 16.5 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu).
- 16.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.7 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele (nedílná příloha smlouvy)


Příloha č. 2 – projektová dokumentace stavby (samostatná příloha)


V Praze 1 dne: 20.7.2011

V Černošicích dne: 20.7.2011

za: **Pozemní komunikace Bohemia, a.s.**

za: **Město Černošice**



Mgr. Tomáš Macenauer
předseda představenstva



Mgr. Filip Kořínek
starosta


Simona Krpatová
členka představenstva

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Praha 1, Nové Město
Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČ: 279 00 999 DIČ: CZ 27900996




Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy o dílo „oprava Puškinovy ulice po přivalových deštích v 6/2010“ ve městě Černošice bylo schváleno Radou města Černošice na jejím 23. schůzi konané dne 11. 7. 2011 (usnesení č.2.1.9), čímž jsou splněny podmínky platnosti tohoto majetkoprávního úkonu.

V Černošicích dne 20.7.2011


Mgr. Filip Kořínek
starosta



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obnova povrchů komunikací Černošice	JKSO	8222772
Název objektu	Obnova povrchu komunikace, ulice Puškinova	EČO	
Název části		Místo	Černošice
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Černošice, Riegerova 1209, Černošice		
Projektant	City Plan spol.s r.o., odborů 4, Praha 2		
Zhotovitel	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	27900096	CZ27900096
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Podhola	01.12.2010	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 58 591,09	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 417 043,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	DIO	0,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu	46 371,79
7	ZRN (ř. 1-6)	475 634,28	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	46 371,79
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Zpracoval			D Celkové náklady		
Datum	01.12.2010	Razítko a podpis	23	Součet 7, 12, 19-22	522 006,07
Schválil			24	10 % 0,00 DPH	0,00
Datum	01.12.2010	Razítko a podpis	25	20 % 522 006,07 DPH	104 401,30
			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	626 407,37



Zhotovitel			E Přípočty a odpočty		
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.			27	Dodávky objednatele	0,00
Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva					
Simona Krpatová, člen představenstva			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00
Datum	16.6.2011	Razítko a podpis			


REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova povrchů komunikací Černošice
Objekt: Obnova povrchu komunikace, ulice Puškinova
Část:
JKSO: 8222772
Objednatel: Město Černošice, Riegerova 1209, Černošice
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Datum: 3.12.2010

Kód	Popis	Cena celkem
1	3	
HSV		522 006,07
1	Práce a dodávky HSV	152 518,46
4	Zemní práce	232,83
5	Vodorovné konstrukce	259 839,04
8	Komunikace	11 486,68
9	Trubní vedení	97 929,06
99	Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 514,27
	Přesun hmot	
	Celkem	522 006,07

V Praze dne 16.6.2011


Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
.....POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Simona Krpatová, člen představenstva
.....POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.



Praha 1, Nové Město
Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČ : 279 00 096 DIČ : CZ 27900096

ROZPOČET

Stavba: Obnova povrchů komunikací Černošice
 Objekt: Obnova povrchu komunikace, ulice Puškinova
 Část:
 JKSO: 8222772
 Objednatel: Město Černošice, Riegerova 1209, Černošice
 Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 Datum: 3.12.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				522 006,07	
	D	1		Zemní práce				152 518,46	
1	K	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	40,000	28,60	1 144,00	20,0
2	K	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m ² z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m ²	9,600	40,30	386,88	20,0
3	K	221	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva těženého tl 100 mm	m ²	9,600	64,90	623,04	20,0
4	K	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 100 mm	m ²	13,960	125,00	1 745,00	20,0
5	K	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	13,960	330,00	4 606,80	20,0
6	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 100 mm	m ²	291,000	15,10	4 394,10	20,0
7	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	16,030	42,60	682,88	20,0
8	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	294,750	58,90	17 360,78	20,0
9	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m ³	29,475	17,00	501,08	20,0
10	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	3,315	426,00	1 412,19	20,0
11	K	001	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	0,332	121,00	40,17	20,0
12	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0,045	616,00	27,72	20,0
13	K	001	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	0,005	89,60	0,45	20,0
14	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	15,500	26,70	413,85	20,0
15	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	16,030	38,70	620,36	20,0
16	K	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	40,000	46,00	1 840,00	20,0
17	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	281,335	202,00	56 829,67	20,0
18	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	16,030	125,00	2 003,75	20,0
19	K	001	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m ³	15,500	60,40	936,20	20,0
20	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	281,335	12,40	3 488,55	20,0
21	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	393,869	105,00	41 356,25	20,0
22	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m ³	1,275	65,00	82,88	20,0
23	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m ³	0,945	256,00	241,92	20,0
24	M	MAT	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	1,786	171,50	306,30	20,0
25	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	101,981	10,70	1 091,20	20,0
26	M	MAT	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,627	61,70	162,09	20,0

27	K	001	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	509,705	8,40	4 281,52	20,0
28	K	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	102,000	28,50	2 907,00	20,0
29	K	231	182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	20,30	2 070,60	20,0
30	K	231	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	0,69	70,38	20,0
31	K	231	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	0,47	47,94	20,0
32	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	1,95	198,90	20,0
33	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	0,25	25,50	20,0
34	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířku v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	1,30	132,60	20,0
35	M	MAT	252340010	herbicide tořální, bal. 1 l	litr	0,102	196,70	20,06	20,0
36	K	231	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na šířku v rovině a svahu do 1:5	t	0,010	3 450,00	34,50	20,0
37	M	MAT	251911550	hnojivo průmyslové (á 3 kg)	kg	10,506	16,30	171,25	20,0
38	K	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	2,55	260,10	20,0
39	K	271	451572111	Vodorovné konstrukce				232,83	
40	K	221	564231111	Lože pod potrubí oteřevný výkop z kameniva drobného lžezného	m3	0,390	597,00	232,83	20,0
41	K	221	564251111	Komunikace				259 839,04	
42	K	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	26,100	41,90	1 093,59	20,0
43	K	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	139,405	62,00	8 643,11	20,0
44	K	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 200 mm	m2	344,200	81,90	28 189,98	20,0
45	K	221	564752111	Podklad z vibrovaneho šterku ŠV tl 150 mm	m2	26,100	123,00	3 210,30	20,0
46	K	221	565145111	Astaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	344,200	249,00	85 705,80	20,0
47	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	344,200	6,07	2 089,29	20,0
48	K	221	577134211	Astaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	344,200	215,00	74 003,00	20,0
49	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	79,605	190,00	15 124,95	20,0
50	M	MAT	592453030	dlažba se zámkem skladba 20x16,5x6 cm přírodní	m2	81,197	152,60	12 390,66	20,0
51	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	59,800	159,00	9 508,20	20,0
52	M	MAT	592453030	dlažba se zámkem skladba 20x16,5x6 cm přírodní	m2	60,996	152,60	9 307,99	20,0
53	K	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,100	208,00	5 428,80	20,0
54	M	MAT	592452990	dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní	m2	26,622	193,20	5 143,37	20,0
55	K	271	871353121	Trubní vedení				11 486,68	
56	K	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC oteřevný výkop sklon do 20 % DN 200	m	8,000	13,30	106,40	20,0
57	M	MAT	286113200	trubka kanalizace plastová KGEM-200x5000 mm SN4	kus	1,015	945,00	959,18	20,0
58	M	MAT	286113190	trubka kanalizace plastová KGEM-200x3000 mm SN4	kus	1,015	585,90	594,69	20,0
59	K	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC lžezných kroužkem oteřevný výkop DN 150	kus	1,000	28,60	28,60	20,0
60	M	MAT	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	1,015	53,30	54,10	20,0
61	K	271	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC lžezných kroužkem oteřevný výkop DN 200	kus	2,000	33,50	67,00	20,0
62	M	MAT	286115080	redukce kanalizace plastová KGR 200/160	kus	1,015	122,50	124,34	20,0

60	M	MAT	286113640		koleno kanalizace plastové KGB 200x15°	kus	1,015	138,60	140,68	20,0
61	K	311	895611119		Výúst z plastových trub DN200	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	20,0
62	K	221	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	20,0
63	K	221	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	617,00	4 936,00	20,0
64	K	271	899623141		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prosým tř. C 12/15 otevřený výklop	m3	0,411	1 790,00	735,69	20,0
	D	9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				97 929,06	
65	K	221	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	123,00	123,00	20,0
66	M	MAT	404452560		upínací svorka na sloupek US 60	kus	1,000	45,50	45,50	20,0
67	M	MAT	404440000		značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	551,60	551,60	20,0
68	K	221	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	157,00	157,00	20,0
69	M	MAT	404452250		sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	354,90	354,90	20,0
70	M	MAT	404452530		vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	10,40	10,40	20,0
71	K	221	916231113		Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	20,000	163,00	3 260,00	20,0
72	M	MAT	592175030		obrubník přírodní 100x15/12x30 cm	kus	20,400	130,90	2 670,36	20,0
73	K	221	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	94,500	127,00	12 001,50	20,0
74	M	MAT	592175030		obrubník přírodní 100x15/12x30 cm	kus	96,390	130,90	12 617,45	20,0
75	K	221	916561111		Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou	m	122,500	97,30	11 919,25	20,0
76	M	MAT	592175090		obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	249,900	46,30	11 570,37	20,0
77	K	221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,413	1 780,00	9 635,14	20,0
78	K	221	919731112		Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	15,600	96,60	1 506,96	20,0
79	K	221	919731122		Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	11,000	25,10	276,10	20,0
80	K	221	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	11,000	51,00	561,00	20,0
81	K	221	919735122		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	15,600	118,00	1 840,80	20,0
82	K	221	935113111		Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	260,00	1 040,00	20,0
83	M	MAT	5927563100		žlab odvodňovací	kus	4,000	226,10	904,40	20,0
84	M	MAT	5927582500		Čelo pro začátek i konec žlabu	kus	1,000	175,70	175,70	20,0
85	M	MAT	5927582800		Čelo s nátrubkem 100	kus	1,000	315,70	315,70	20,0
86	K	221	938909311		Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	40,000	0,38	15,20	20,0
87	K	221	979082213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	47,767	32,80	1 566,76	20,0
88	K	221	979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	429,903	7,63	3 280,16	20,0
89	K	221	979099115		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,583	105,00	271,22	20,0
90	K	221	979099155		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	45,184	105,00	4 744,32	20,0
	D	99			Přesun hmot				16 514,27	
91	K	221	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letišť s krytem živičným	t	386,751	42,70	16 514,27	20,0
					Celkem				522 006,07	